

Rainéa Armor

7 Rue du claudren
22170 CHATELAUDREN-PLOUAGAT
Tél : +33 7 57 45 92 37
Email : armor@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Devis

N° DEV-ARM-147
En date du : 27/05/2025
Valable jusqu'au : 26/06/2025

Mme MME LE GARDIEN FRANÇOISE
2A Impasse Ter Garec Coz
22220 PLOUGUIEL

Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
X-PERCO opti C-90 5EH	1.00	5 865.00 €	10%	5 865.00 €

Fourniture d'une filière compacte X-Perco opti C-90 béton 5EH monocuve comprenant :

- Un décanteur de 3m3 équipée d'un préfiltre permettant de protéger le massif filtrant.
- Un massif filtrant composé de Xylit de 1,40m³.

Les Prestations :

- Assistance à la réalisation des démarches administratives.
- Vérification de la position du préfiltre de la fosse.
- Mise en place et réglage de l'auget basculant du filtre.
- Vérification du bon fonctionnement de la filière.

- Fabrication belge disposant d'un agrément ministériel n° 2024-003-mod03 et conforme à la Norme NF-EN 12566-3+A1 et à l'arrêté du 7 septembre 2009.

- Garantie cuverie 10ans (+5 ans*)

- Garantie du média filtrant 10ans (+2 ans*)

* Garanties prolongées si la carte d'identité est retournée à Eloy Water dans les 6 mois suivant la mise en service.

Rainéa Armor

7 Rue du claudren
22170 CHATELAUDREN-PLOUAGAT
Tél : +33 7 57 45 92 37
Email : armor@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Désignation	Qty	Prix U HT	TVA	Total HT
FORFAIT POSE FILTRE COMPACT Pose d'un filtre compact comprenant : - L'apport et les replis de matériels. - Les prises de niveaux au laser et l'implantation des ouvrages. - Le terrassement en déblais en terrain de toute nature sauf rocher compris évacuation des déblais. - La pose de tuyaux PVC Ø100 et accessoires PVC (dont Tés de visite). - Le raccordement des sorties maison au filtre compact - L'implantation du système filtre compact - La mise en fouille de l'ouvrage. - Le raccordement du filtre vers l'exutoire. - Le raccordement à la ventilation secondaire (posée préalablement par vos soins). - Les matériaux de calage (graviers déclassés). - La réception de chantier avec le SPANC contacté par nos soins. Travaux à prévoir par le client : - L'installation d'une ventilation secondaire en toiture jusqu'au pied du mur de l'habitation. - L'installation d'une alimentation électrique 230V 16A (disjoncteur dédié) avec fourreau en attente à l'extérieur" si relevage.	1.00	4 000.00 €	10%	4 000.00 €
POSE DIVERS Fourniture et pose d'un arrimage de filière Cf étude de sol : - Dalle béton et ancrage - Sangles souples arrimage	1.00	1 035.00 €	10%	1 035.00 €

Informations additionnelles :

« Je certifie que les conditions d'application du taux réduit de la TVA sont remplies en ce que les travaux sont effectués dans des locaux à usage d'habitation de plus de deux ans, ne répondent pas aux conditions d'exclusion prévues par les textes, sont affectés ou destinés à être affectés à l'habitation à l'issue des travaux et portent sur des travaux éligibles. »

Rainéa Armor

7 Rue du claudren
22170 CHATELAUDREN-PLOUAGAT
Tél : +33 7 57 45 92 37
Email : armor@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Adresse du chantier

Keranou
22220 PLOUGUIEL

Conditions de paiement :

30% à la commande, solde fin de chantier.

Méthodes de paiement : Virement

Informations bancaires :

IBAN : FR76 1380 7005 4133 0213 2454 631
BIC : CCBPFRPPNAN

Total HT :	10 900.00 €
TVA (10%) :	1 090.00 €

Total TTC	11 990.00 €
------------------	--------------------

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / /

{{s1|mention|Lu et approuvé
{{s1|signature|160|60}}