

# Rainéa Armor

7 Rue du claudren  
22170 CHATELAUDREN-PLOUAGAT  
Tél : +33 7 57 45 92 37  
Email : armor@rainea.fr  
<https://rainea.fr/>



## Devis

N° DEV-ARM-153  
En date du : 18/06/2025  
Valable jusqu'au : 18/07/2025

Mme Angélique DUVAL  
Kermilon  
22200 POMMERIT LE VICOMTE

Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
<b>POSE DIVERS</b> Installation, amenée et repli de matériel	1.00	390.00 €	20%	390.00 €
<b>EPARCO COMPACT BETON MONOLITHE 6EH SORTIE HAUTE</b> Fourniture et mise en service d'une filière EPARCO COMPACT BETON MONOLITHE 6EH sortie HAUTE comprenant :	1.00	6 410.00 €	20%	6 410.00 €

- Livraison et mise en fouille.
- Une fosse toutes eaux de 3,6m3 équipée d'un préfiltre PF17 permettant de piéger les matières et de protéger le filtre EPARCO.
- Un filtre compact 6EH composé d'écorces de pin maritime Français.
- Un poste de relevage intégré équipé d'une alarme sonore et visuelle.

### Les Prestations :

- Assistance à la réalisation des démarches administratives.
- Vérification de la position du préfiltre de la fosse.
- Mise en place et réglage de l'auget basculant du filtre.
- Vérification du bon fonctionnement de la filière.
- Installation et mise en service de la pompe de relevage.
- Pose alarme pompe et test fonctionnement.
  
- Garantie 10 ans (hors matériel électrique).
  
- Fabrication Française disposant d'un agrément Ministériel n° 2023-008-mod01-ext03 et conforme à la Norme NF-EN 12566-3+A1 et à l'arrêté du 7 septembre 2009.

# Rainéa Armor

7 Rue du claudren  
22170 CHATELAUDREN-PLOUAGAT  
Tél : +33 7 57 45 92 37  
Email : armor@rainea.fr  
<https://rainea.fr/>



Désignation	Qty	Prix U HT	TVA	Total HT
<b>FORFAIT POSE EPARCO COMPACT</b> <b>Pose d'un filtre compact Eparco comprenant :</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>- Le terrassement en déblais en terrain de toute nature sauf rocher.</li><li>- Les prises de niveaux au laser et l'implantation des ouvrages.</li><li>- La pose de tuyaux PVC Ø100 et accessoires PVC (dont Tés de visite).</li><li>- Le raccordement des sorties maison au système EPARCO®.</li><li>- L'implantation du système EPARCO®</li><li>- La mise en fouille de l'ouvrage.</li><li>- Le piquage en sortie de système EPARCO® vers l'exutoire.</li><li>- Le raccordement à la ventilation secondaire (posé par vos soins par l'intérieur).</li><li>- Les matériaux de calage (graviers déclassés).</li><li>- La réception de chantier avec le SPANC contacté par nos soins.</li></ul> Travaux à prévoir par le client : <ul style="list-style-type: none"><li>- L'installation d'une ventilation secondaire en toiture jusqu'au pied du mur de l'habitation.</li><li>- L'installation d'une alimentation électrique 230V 16A (disjoncteur dédié) avec fourreau en attente à l'extérieur" pour relevage.</li></ul>	1.00	3 550.00 €	20%	3 550.00 €
<b>ANCRAGE</b> Réalisation d'une dalle d'ancrage en béton compris sangles souples et arrimage	1.00	1 050.00 €	20%	1 050.00 €
<b>POSE DIVERS</b> Réalisation d'une zone de dispersion surélevées (jusqu'à 30 m²) comprenant :  <ul style="list-style-type: none"><li>- Fourniture et pose de regards de répartition et de bouclage</li><li>- Fourniture et pose d'épandrails diam.100</li><li>- Fourniture et mise en oeuvre de matériaux 14/20 lavés sur 30 cm</li><li>- Fourniture et mise en oeuvre de géotextile</li><li>- Recouvrement de l'ensemble par 20 cm de terre végétale</li></ul>	1.00	1 660.00 €	20%	1 660.00 €

## Informations additionnelles :

Devis réalisé sans étude de filière. L'étude de filière est obligatoire et sa validation par le SPANC indispensable au démarrage des travaux.

Devis réalisé en considérant la position de la filière devant la maison (coté route).

L'ensemble des hypothèses devra être confirmé par l'étude.

# Rainéa Armor

7 Rue du claudren  
22170 CHATELAUDREN-PLOUAGAT  
Tél : +33 7 57 45 92 37  
Email : armor@rainea.fr  
<https://rainea.fr/>



## Adresse du chantier

Kermilon  
22200 POMMERIT LE VICOMTE

<b>Total HT :</b>	<b>13 060.00 €</b>
TVA (20%) :	2 612.00 €

<b>Total TTC</b>	<b>15 672.00 €</b>
------------------	--------------------

## Conditions de paiement :

30% à la commande, solde fin de chantier.

Méthodes de paiement : Virement

### Informations bancaires :

IBAN : FR76 1380 7005 4133 0213 2454 631  
BIC : CCBPFRPPNAN

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.  
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / ..... / .....

{{s1}mention}Lu et approuvé  
{{s1}signature}160|60}}