

Rainéa Armor

7 Rue du claudren
22170 CHATELAUDREN-PLOUAGAT
Tél : +33 7 57 45 92 37
Email : armor@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Devis

N° DEV-ARM-155
En date du : 12/05/2025
Valable jusqu'au : 20/07/2025

M. M MAXIMILIEN LEFEBVRE

1 Guern An Voualc'h
22390 GURUNHUEL

Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
EPARCO COMPACT PE PACK 6EH SORTIE BASSE	1.00	6 620.00 €	10%	6 620.00 €
Fourniture et mise en service d'une filière EPARCO COMPACT PE PACK 6EH sortie BASSE comprenant :				

- Une fosse toutes eaux de 3,6m3 équipée d'un préfiltre PF17 permettant de piéger les matières et de protéger le filtre EPARCO.
- Un filtre compact 6EH composé d'écorces de pin maritime Français.

Les Prestations :

- Assistance à la réalisation des démarches administratives.
- Vérification de la position du préfiltre de la fosse.
- Mise en place et réglage de l'auget basculant du filtre.
- Vérification du bon fonctionnement de la filière.

- Garantie 10 ans.

- Fabrication Française disposant d'un agrément Ministériel n° 2023-008-ext01 et conforme à la Norme NF-EN 12566-3+A1 et à l'arrêté du 7 septembre 2009.

FORFAIT POSE EPARCO COMPACT	1.00	7 685.00 €	10%	7 685.00 €
Pose d'un filtre compact Eparco comprenant :				

- Travaux de terrassement en terrain de toute nature sauf rocher (déblais laissés sur la parcelle).
- Les prises de niveaux au laser et l'implantation des ouvrages.
- La pose de tuyaux PVC Ø100 et accessoires PVC (dont Tés de visite).
- Le raccordement des sorties maison au système EPARCO®.
- L'implantation du système EPARCO®
- La mise en place du système.
- Le piquage en sortie de système EPARCO® vers l'exutoire.
- Zone de dispersion de 41 m².
- La mise en place de la ventilation secondaire jusqu'en pied de mur.
- Les matériaux de calage (graviers déclassés).
- La prestation comprend le remblaiement de l'ancienne fosse.
- La réception de chantier avec le SPANC contacté par nos soins.

Rainéa Armor

7 Rue du claudren
22170 CHATELAUDREN-PLOUAGAT
Tél : +33 7 57 45 92 37
Email : armor@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
ANCRAGE Réalisation d'une dalle d'ancrage béton cf étude de sol compris sangles souples et arrimage	1.00	1 015.00 €	10%	1 015.00 €
POSE DIVERS Raccordement de la cuisine à la FTE	1.00	2 230.00 €	10%	2 230.00 €

Informations additionnelles :

Les travaux ne pourront démarrer qu'après validation de l'étude de filière par le SPANC

Adresse du chantier :

1 Guern An Voualc'h 22390 GURUNHUEL

Conditions de paiement :

30% à la commande, solde fin de chantier.
Méthode de paiement : Virement

Informations bancaires :

IBAN : FR76 1380 7005 4133 0213 2454 631
BIC : CCBPFRPPNAN

Total HT : 17 550.00 €
TVA (10%) : 1 755.00 €

Total TTC 19 305.00 €

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / /

{{s1|mention|Lu et approuvé le %date%}}
{{s1|signature|160|60}}

Rainéa Armor

7 Rue du claudren
22170 CHATELAUDREN-PLOUAGAT
Tél : +33 7 57 45 92 37
Email : armor@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10 %.