

Rainéa 14

12 Rue du Four À Chaux
14123 FLEURY-SUR-ORNE
Tél : 06 73 19 00 97
Email : calvados@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Devis

N° DEV-CAL-3
En date du : 24/12/2024
Valable jusqu'au : 23/01/2025

Mme Josette LEGRAND
HAMEAU DE JUCOVILLE
14450 GRANDCAMP MAISY

Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
EPARCO COMPACT PE PACK 5EH SORTIE HAUTE	1.00	6 450.00 €	10%	6 450.00 €

Fourniture et mise en service d'une filière EPARCO COMPACT PE PACK 5EH sortie HAUTE comprenant :

- Une fosse toutes eaux de 3m3 équipée d'un préfiltre PF17 permettant de piéger les matières et de protéger le filtre EPARCO.
- Un filtre compact 5EH composé d'écorces de pin maritime Français.
- Un poste de relevage intégré équipé d'une alarme sonore et visuelle.

Les Prestations :

- Assistance à la réalisation des démarches administratives.
- Vérification de la position du préfiltre de la fosse.
- Mise en place et réglage de l'auget basculant du filtre.
- Vérification du bon fonctionnement de la filière.
- Installation et mise en service de la pompe de relevage.
- Pose alarme pompe et test fonctionnement.

- Garantie 10 ans (hors matériel électrique).

- Fabrication Française disposant d'un agrément Ministériel n° 2023-008-ext01 et conforme à la Norme NF-EN 12566-3+A1 et à l'arrêté du 7 septembre 2009.

Rainéa 14

12 Rue du Four À Chaux
14123 FLEURY-SUR-ORNE
Tél : 06 73 19 00 97
Email : calvados@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
-------------	-----	-----------	-----	----------

FORFAIT POSE EPARCO COMPACT	1.00	5 900.00 €	10%	5 900.00 €
------------------------------------	------	------------	-----	------------

Pose d'un filtre compact Eparco comprenant :

- L'apport et les replis de matériels.
- Les prises de niveaux au laser et l'implantation des ouvrages.
- Le terrassement en terrain non rocheux.
- La pose de tuyaux PVC Ø100 et accessoires PVC (dont Tés de visite).
- Le raccordement des sorties maison au système EPARCO®.
- L'implantation du système EPARCO®
- Le piquage en sortie de système EPARCO® vers l'exutoire.
- Le raccordement à la ventilation secondaire.
- Le transport et l'évacuation des déblais.
- Les matériaux de calage (graviers déclassés).
- La réception de chantier avec le SPANC contacté par nos soins.

- Réalisation d'une dalle en béton pour arrimage de la fosse
- Création d'une zone de dispersion de 7,5m2

Epaisseur de gravier lavé stable à l'eau de 10/40 mm

Profondeur du fond de fouille

5 m 1,5 m 30 cm 50 cm

La noue d'infiltration est une surface décapée sur une profondeur de 50 cm, comblée par 30 cm de cailloux drainants type 20/40, et recouverte d'un film géotextile puis de 20 cm de terre végétale.

Travaux à prévoir par le client :

- L'installation d'une ventilation secondaire en toiture jusqu'au pied du mur de l'habitation.
- L'installation d'une alimentation électrique 230V 16A (disjoncteur dédié) avec fourreau en attente à l'extérieur" car relevage.

REHAUSSE EPARCO COMPACT PE	2.00	292.00 €	10%	584.00 €
-----------------------------------	------	----------	-----	----------

Fourniture de 3 Rehausses EPARCO COMPACT comprenant :

- Une rehausse filtre 1200 x 800 H150 rotomoulée.
- Deux rehausses fosse D400 H150 rotomoulées.

Rainéa 14

12 Rue du Four À Chaux
14123 FLEURY-SUR-ORNE
Tél : 06 73 19 00 97
Email : calvados@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Adresse du chantier

HAMEAU DE JUCOVILLE
14450 GRANDCAMP MAISY

Conditions de paiement :

40 % à la commande, 30% une semaine avant travaux, 30% fin de chantier
Méthodes de paiement : Virement

Informations bancaires :

IBAN : FR76 1660 6051 1284 8925 3911 034
BIC : AGRIFRPP866

Total HT : 12934.00 €
TVA (10%) : 1293.40 €

Total TTC 14227.40 €

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / /

{{s1|mention|Lu et approuvé
{{s1|signature|160|60}}