

# Rainéa Charente-Maritimes

30 rue de Civrac  
17240 Saint-Fort-sur-Gironde  
Tél : 06 33 25 15 06  
Email : cmaritime@rainea.fr  
<https://rainea.fr/>



## Devis

N° DEV-CHA-22  
En date du : 27/05/2025  
Valable jusqu'au : 26/06/2025  
Durée estimée à : 2 jours

**M. et Mme Michel LAURENT**  
4 rue de Pampelune  
33820 Saint Ciers sur Gironde  
06 71 90 94 59

Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
<b>EASYONE 5EH</b>	1.00	5 680.00 €	10%	5 680.00 €

**Fourniture et mise en service d'une Microstation GRAF Easy One® 5EH avec armoire de pilotage.**

(Compresseur, Automate, Rampe de distribution)

- GRAF Marque Allemande - Fabrication française
- Agrément ministériel n° 2015-008.
- Les microstations Easy One sont conformes à la « NORME NF-EN 12566-3 + A1 » et à « l'arrêté du 7 Septembre 2009 ».

Les Prestations :

- Assistance à la réalisation des démarches administratives.
- Mise en place de l'armoire de pilotage et paramétrage de l'automate.
- Vérification du bon fonctionnement de la station.

Les Garanties :

- *cuverie* : 30 ans.
- *système épuratoire* : 3 ans.
- *armoire de pilotage* : 3 ans

<b>COFFRET EXTERIEUR GRAF</b>	1.00	350.00 €	10%	350.00 €
-------------------------------	------	----------	-----	----------

**Fourniture d'un coffret extérieur GRAF:**

Coffret externe en PE résistant aux intempéries.  
Il protège l'armoire de commande de la corrosion des pièces électriques.

# Rainéa Charente-Maritimes

30 rue de Civrac  
17240 Saint-Fort-sur-Gironde  
Tél : 06 33 25 15 06  
Email : cmaritime@rainea.fr  
<https://rainea.fr/>



Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
<b>FORFAIT POSE MICRO STATION</b>	1.00	3 850.00 €	10%	3 850.00 €

**Pose d'une microstation comprenant :**

- L'apport et le retrait de matériels.
- Les prises de niveaux au laser et l'implantation des ouvrages.
- Le terrassement en terrain non rocheux.
- La pose de tuyaux PVC Ø100 et accessoires PVC (dont Tés de visite).
- Le raccordement des sorties maison à la microstation.
- Le raccordement de la microstation vers l'exutoire.
- Le raccordement au coffret extérieur si nécessaire.
- La mise en service du dispositif.
- Le transport et l'évacuation des déblais.
- Les matériaux de calage (graviers déclassés).
- La réception de chantier avec le SPANC contacté par nos soins.

NB. : travaux à prévoir par le client

- L'installation d'une alimentation électrique 230V 16A (disjoncteur dédié) avec fourreau en attente à l'extérieur.

**Informations additionnelles :**

Sous réserve de l'étude de sol.

# Rainéa Charente-Maritimes

30 rue de Civrac  
17240 Saint-Fort-sur-Gironde  
Tél : 06 33 25 15 06  
Email : cmaritime@rainea.fr  
<https://rainea.fr/>



**Adresse du chantier**  
4 rue de Pampelune  
33820 Saint Ciers sur Gironde

## Conditions de paiement :

30% à la commande, 30% à la livraison du matériel et solde fin de chantier.

Méthodes de paiement : Virement

## Informations bancaires :

IBAN : FR76 1090 7000 1586 2216 9311 374  
BIC : CCBPFRPPBDX

<b>Total HT :</b>	<b>9 880.00 €</b>
TVA (10%) :	988.00 €

<b>Total TTC</b>	<b>10 868.00 €</b>
------------------	--------------------

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.  
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / ..... / .....

{{s1|mention|Lu et approuvé  
{{s1|signature|160|60}}