

# Rainéa Eure et Seine

3 Rue de la Liberté  
27220 Saint-Germain-de-Fresney  
Tél : 06 65 74 80 57  
Email : eureetseine@rainea.fr  
<https://rainea.fr/>



## Devis

N° DEV-EUR-36  
En date du : 06/05/2025  
Valable jusqu'au : 05/06/2025

**M. Kevin BIGEY**  
21 rue des moulins  
27170 BARC

Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
<b>FOSSE TOUTES EAUX</b> <b>Fourniture et pose d'une fosse MILLENIUM PE 3 m3 - Super Renforcée</b> <b>PREMIER TECH, comprenant:</b>	1.00	1 959.00 €	10%	1 959.00 €

- Fosse septique toutes eaux équipée de :- 4 renforts verticaux de fonds-d'ondulations
- d'un trou d'homme avec collet intégré (Ø 400 mm pour les Modèles de 3 à 5 m<sup>3</sup>, Ø 600 mm pour les Modèles à partir de 6 m<sup>3</sup>)- d'un tube plongeur en entrée (collecteur à partir de 6 m<sup>3</sup>)
- Modèle en PEHD Super Renforcé
- Entrée/sortie Ø 100 - Ø 160 de 6 m<sup>3</sup> à 12 m<sup>3</sup>
- Orifice de nettoyage 2"
- Préfiltre PF17 et connecteur de pré ltre sécurisé (CPS) intégré
- Volumes utiles : de 3 m<sup>3</sup> à 12 m<sup>3</sup>
- Nb de pièces principales : de 5 à 12 (selon les Modèles)
- Hauteurs : de 1,50 m à 2,14 m
- Largeurs : 1,47 m à 2,05 m
- Longueurs : 2,42 m à 4,78 m
- Poids : 130 kg à 541 kg
- Couleur : gris foncé avec couvercle vert
- Matière : PEHD

Garantie 10 ans

# Rainéa Eure et Seine

3 Rue de la Liberté  
27220 Saint-Germain-de-Fresney  
Tél : 06 65 74 80 57  
Email : eureetseine@rainea.fr  
<https://rainea.fr/>



Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
<b>Forfait pose fosse toutes eaux</b> <b>Pose d'une fosse toutes eaux PE, comprenant :</b>  - L'apport et les replis de matériels. - Les prises de niveaux au laser et l'implantation des ouvrages. - Le terrassement en terrain non rocheux. - La pose de tuyaux PVC Ø100 et accessoires PVC (dont Tés de visite). - Le raccordement des sorties maison au système (FTE). - Le raccordement de la filière vers l'exutoire. - L'implantation du système (FTE). - Le raccordement à la ventilation secondaire. - Le piquage en sortie de système vers l'exutoire. - Les matériaux de calage (graviers déclassés). - La réception de chantier avec le SPANC contacté par nos soins.  <u>Travaux à prévoir par le client:</u>  - L'installation d'un alimentation électrique 230 V 16 A (disjoncteur dédié) avec fourreau en attente à l'extérieur si relevage. - Prise électrique pour alimentation de l'alarme le cas échéant.	1.00	2 099.00 €	10%	2 099.00 €
<b>ARTICLE DIVERS</b> <b>Forfait matériels</b> Regard de bouclage et répartition, tuyaux PVC Ø100 , boîte de raccordement, coude, raccord et tout accessoires nécessaires à la bonne réalisation du chantier.	1.00	450.00 €	10%	450.00 €
<b>ARTICLE DIVERS</b> <b>Réalisation d'une ventilation secondaire, comprenant:</b> - Tuyaux PVC Ø100 ral "beige" - Colliers - Manchons - Extracteur statique Emplacement: au faitage de la future extension (voir plan BE).	1.00	553.50 €	10%	553.50 €
<b>ARTICLE DIVERS</b> <b>Fourniture et pose de réhausse:</b> - Réhausse D400 H150 rotomoulée (2022)	1.00	145.00 €	10%	145.00 €

Les réhaussees supplémentaires occasionnées par le terrain ou le support entraîneront un coût additionnel, précisé dans un devis séparé.

# Rainéa Eure et Seine

3 Rue de la Liberté  
27220 Saint-Germain-de-Fresney  
Tél : 06 65 74 80 57  
Email : eureetseine@rainea.fr  
<https://rainea.fr/>



Désignation	Qty	Prix U HT	TVA	Total HT
<b>ARTICLE DIVERS</b> <b>Réalisation de l'exutoire selon préconisation du bureau d'étude ,</b> comprenant: - Des tranchées d'épandage 4 *12 ml soit 48 ml, entre axe 2 ml	1.00	2 290.00 €	10%	2 290.00 €
<b>ARTICLE DIVERS</b> <b>Chargement des terres excédentaires.</b> Evacuation & mise en filière de retraitement.	1.00	1 500.00 €	10%	1 500.00 €
<b>ARTICLE DIVERS</b> <b>Démolition et enlèvement de semelles et blocs béton maçonnés,</b> comprenant: - Démolition au BRH - Enlèvement des gravats et dépot en filère de traitement	1.00	975.00 €	10%	975.00 €

*Un surcoût pourrait être appliqués.*

**Adresse du chantier**  
21 rue des moulins  
27170 BARC

**Informations bancaires :**  
IBAN : FR76 1027 8021 5900 0211 7900 309  
BIC : CMCIFR2A

**Total HT :** 9 971.50 €  
**TVA (10%) :** 997.15 €

**Total TTC** 10 968.65 €

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.  
date et signature - En signant ce devis le client reconnait avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / ..... / .....

{{s1|mention|Lu et approuvé le %date%}}  
{{s1|signature|160|00}}