

Rainéa 31

224 Route de Seysses
31100 Toulouse
Tél : 07 44 78 92 19
Email : haute-garonne@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Devis

N° DEV-HAU-101
En date du : 27/05/2025
Valable jusqu'au : 26/06/2025

M. Sylvain MATHIEU
716 Chemin des Reys
82410 SAINT-ETIENNE de TULMONT

Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
EASYONE 5EH	1.00	4 950.00 €	10%	4 950.00 €

Fourniture et mise en service d'une Microstation GRAF Easy One® 5EH avec armoire de pilotage.

(Compresseur, Automate, Rampe de distribution)

- GRAF Marque Allemande - Fabrication française
- Agrément ministériel n° 2015-008.
- Les microstations Easy One sont conformes à la « NORME NF-EN 12566-3 + A1 » et à « l'arrêté du 7 Septembre 2009 ».

Les Prestations :

- Assistance à la réalisation des démarches administratives.
- Mise en place de l'armoire de pilotage et paramétrage de l'automate.
- Vérification du bon fonctionnement de la station.

Les Garanties :

- *cuverie* : 30 ans.
- *système épuratoire* : 3 ans.
- *armoire de pilotage* : 3 ans

Rainéa 31

224 Route de Seysses
31100 Toulouse
Tél : 07 44 78 92 19
Email : haute-garonne@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
-------------	-----	-----------	-----	----------

FORFAIT POSE MICRO STATION	1.00	4 350.00 €	10%	4 350.00 €
-----------------------------------	------	------------	-----	------------

Pose d'une microstation comprenant :

- L'apport et le retrait de matériels.
- Les prises de niveaux au laser et l'implantation des ouvrages.
- Le terrassement en terrain non rocheux.
- La pose de tuyaux PVC Ø100 et accessoires PVC (dont Tés de visite).
- Le raccordement des sorties maison à la microstation.
- Le raccordement de la microstation vers l'exutoire.
- Le raccordement au coffret extérieur si nécessaire.
- La mise en service du dispositif.
- Le transport et l'évacuation des déblais.
- Les matériaux de calage (graviers déclassés).
- La réception de chantier avec le SPANC contacté par nos soins.

NB. : travaux à prévoir par le client

- L'installation d'une alimentation électrique 230V 16A (disjoncteur dédié) avec fourreau en attente à l'extérieur.

DIVERS POSE 1	1.00	1 550.00 €	10%	1 550.00 €
----------------------	------	------------	-----	------------

Travaux comprenant:

- * Reprise des sorties dans le vide sanitaire des : Evier, salle d'eau 1, salle d'eau 2,
- * Modification du réseau sorties WC pour y connecter les sorties ci dessus.
- * Neutralisation des bacs à graisse (le pluvial qui revient vers le 1er Bac à graisse sera déplacé par Mr MATHIEU)
- * Neutralisation ancienne fosse.
- * Regard de tringlage en sortie maison.

COFFRET EXTERIEUR GRAF	1.00	350.00 €	10%	350.00 €
-------------------------------	------	----------	-----	----------

Fourniture d'un coffret extérieur GRAF:

Coffret externe en PE résistant aux intempéries.
Il protège l'armoire de commande de la corrosion des pièces électriques.

Informations additionnelles :

RAINEA 31 vous accompagne dans les démarches administratives.

Rainéa 31

224 Route de Seysses
31100 Toulouse
Tél : 07 44 78 92 19
Email : haute-garonne@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Adresse du chantier
716 Chemin des Reys
82410 SAINT-ETIENNE de TULMONT

Total HT : 11 200.00 €
TVA (10%) : 1 120.00 €

Total TTC 12 320.00 €

Conditions de paiement :

30% à la commande, solde fin de chantier.

Méthodes de paiement : Virement

Informations bancaires :

IBAN : FR76 3000 4020 0700 0101 8762 404
BIC : BNPAFRPPXXX

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / /

{{s1|mention|Lu et approuvé
{{s1|signature|160|60}}