

Rainéa 31

224 Route de Seysses
31100 Toulouse
Tél : 07 44 78 92 19
Email : haute-garonne@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Devis

N° DEV-HAU-107
En date du : 31/05/2025
Valable jusqu'au : 30/06/2025

M. Yannick BARBIER
252 Chemin des Joncs
31660 BUZET Sur TARN

Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
ECOFLO PE PACK 06EH SORTIE HAUTE	1.00	6 400.00 €	10%	6 400.00 €

Fourniture d'une filière compacte ECOFLO PE PACK 5EH sortie HAUTE comprenant :

- Une fosse toutes eaux de 3m3 équipée d'un préfiltre PF17 permettant de piéger les matières et de protéger le filtre ECOFLO.
- Un filtre compact 5EH composé de fragments de coco.
- Un poste de relevage intégré équipé d'une alarme sonore et visuelle.

Les Prestations :

- Assistance à la réalisation des démarches administratives.
- Vérification de la position du préfiltre de la fosse.
- Mise en place et réglage de l'auget basculant du filtre.
- Vérification du bon fonctionnement de la filière.
- Installation et mise en service de la pompe de relevage.
- Pose alarme pompe et test fonctionnement.
- Garantie 10 ans (hors matériel électrique).
- Fabrication Française disposant d'un agrément Ministériel n° 2016-003-ext12 et conforme à la Norme NF-EN 12566-3+A1 et à l'arrêté du 7 septembre 2009.

Rainéa 31

224 Route de Seysses
31100 Toulouse
Tél : 07 44 78 92 19
Email : haute-garonne@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
-------------	-----	-----------	-----	----------

FORFAIT POSE ECOFLO	1.00	4 700.00 €	10%	4 700.00 €
----------------------------	------	------------	-----	------------

Pose d'un filtre compact Ecoflo comprenant :

- L'apport et les replis de matériels.
- Les prises de niveaux au laser et l'implantation des ouvrages.
- Le terrassement en terrain non rocheux.
- La pose de tuyaux PVC Ø100 et accessoires PVC (dont Tés de visite).
- Le raccordement des sorties maison au système ECOFLO®.
- L'implantation du système ECOFLO®.
- Le piquage en sortie de système ECOFLO® vers l'exutoire.
- Le raccordement à la ventilation secondaire.
- Le transport et l'évacuation des déblais.
- Les matériaux de calage (graviers déclassés).

Travaux à prévoir par le client :

- L'installation d'une alimentation électrique 230V 16A (disjoncteur dédié) avec fourreau en attente à l'extérieur" si relevage.

REHAUSSE ECOFLO PE 5 A 10EH	1.00	290.00 €	10%	290.00 €
------------------------------------	------	----------	-----	----------

Lot de 3 Rehausses Ecoflo PE 5 à 10EH comprenant :

- Une rehausse filtre 1200 x 800 H150 rotomoulées.
- Deux rehausses fosse D400 H150 rotomoulées.

DIVERS POSE 1	1.00	1 050.00 €	10%	1 050.00 €
----------------------	------	------------	-----	------------

Travaux comprenant:

- Tranchée de reprise eaux usées WC
- Neutralisation ancienne fosse.
- Assise béton sur la sortie au fossé.
- Installation ventilation secondaire

Rainéa 31

224 Route de Seysses
31100 Toulouse
Tél : 07 44 78 92 19
Email : haute-garonne@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Informations additionnelles :

Ce projet est **éligible au PTZ** (10 000€ sur 10 ans à 0%) RAINEA 31 vous accompagne.
RAINEA 31 gère également pour vous les démarches administratives du projet.

Adresse du chantier

252 Chemin des Joncs
31660 BUZET Sur TARN

Total HT :	12 440.00 €
TVA (10%) :	1 244.00 €

Total TTC	13 684.00 €
------------------	--------------------

Conditions de paiement :

30% à la commande, solde fin de chantier.

Méthodes de paiement : Virement

Informations bancaires :

IBAN : FR76 3000 4020 0700 0101 8762 404
BIC : BNPAFRPPXXX

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / /

((s1|
((s1|