

Rainéa 31

224 Route de Seysses
31100 Toulouse
Tél : 07 44 78 92 19
Email : haute-garonne@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Devis

N° DEV-HAU-116
En date du : 18/06/2025
Valable jusqu'au : 18/09/2025

M. et Mme Romain - Selin CORDONNIER-AYDOGAN

La Garenne
Carriero Oscuro
31190 CAUJAC

Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
EPARCO COMPACT PE PACK 5EH SORTIE BASSE	1.00	5 600.00 €	20%	5 600.00 €

Fourniture et mise en service d'une filière EPARCO COMPACT PE PACK 5EH sortie BASSE comprenant :

- Une fosse toutes eaux de 3m3 équipée d'un préfiltre PF17 permettant de piéger les matières et de protéger le filtre EPARCO.
- Un filtre compact 5EH composé d'écorces de pin maritime Français.

Les Prestations :

- Assistance à la réalisation des démarches administratives.
- Vérification de la position du préfiltre de la fosse.
- Mise en place et réglage de l'auget basculant du filtre.
- Vérification du bon fonctionnement de la filière.

- Garantie 10 ans.

- Fabrication Française disposant d'un agrément Ministériel n° 2023-008-ext01 et conforme à la Norme NF-EN 12566-3+A1 et à l'arrêté du 7 septembre 2009.

Rainéa 31

224 Route de Seysses
31100 Toulouse
Tél : 07 44 78 92 19
Email : haute-garonne@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
FORFAIT POSE EPARCO COMPACT Pose d'un filtre compact Eparco comprenant : - L'apport et les replis de matériels. - Les prises de niveaux au laser et l'implantation des ouvrages. - Le terrassement en terrain non rocheux. - La pose de tuyaux PVC Ø100 et accessoires PVC (dont Tés de visite). - Le raccordement des sorties maison au système EPARCO®. - L'implantation du système EPARCO® - Le piquage en sortie de système EPARCO® vers l'exutoire. - Le raccordement à la ventilation secondaire. - Le transport et l'évacuation des déblais. - Les matériaux de calage (graviers déclassés). - La réception de chantier avec le SPANC contacté par nos soins. Travaux à prévoir par le client : - L'installation d'une ventilation secondaire en toiture jusqu'au pied du mur de l'habitation. - L'installation d'une alimentation électrique 230V 16A (disjoncteur dédié) avec fourreau en attente à l'extérieur" si relevage.	1.00	4 550.00 €	20%	4 550.00 €
SAV - ENTRETIEN Entretien comprenant: 1 visite tous les 2 ans Contrôle du niveau de boue Nettoyage du Pré Filtre Nettoyage de l'auget et aérage du média filtrant.	1.00	170.00 €	20%	170.00 €

La 1ère visite sera réalisée à 12 mois et vous sera offerte par RAINEA 31.

Rainéa 31

224 Route de Seysses
31100 Toulouse
Tél : 07 44 78 92 19
Email : haute-garonne@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Adresse du chantier :

La Garenne
Carriero Obscuro
31190 CAUJAC

Conditions de paiement :

30% à la commande, solde fin de chantier.
Méthode de paiement : Virement

Informations bancaires :

IBAN : FR76 3000 4020 0700 0101 8762 404
BIC : BNPAFRPPXXX

Total HT :	10 320.00 €
TVA (20%) :	2 064.00 €
Total TTC avant remise :	12 384.00 €
Remise TTC :	- 204.00 €

Total TTC	12 180.00 €
------------------	--------------------

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / /

{{s1|mention|Lu et approuvé}}
{{s1|signature|160|60}}

Rainéa 31

224 Route de Seysses
31100 Toulouse
Tél : 07 44 78 92 19
Email : haute-garonne@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10 %.