

Rainéa 37

24 Rue de la Tillière
37190 Saché
Tél : 0620345083
Email : indreetloire@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Devis

N° DEV-IND-75
En date du : 06/06/2025
Valable jusqu'au : 06/07/2025
Durée estimée à : 7 jours

Mme Sylvie ECOBICHON

7 Route de Chesnier
37190 Cheillé

Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
ETUDE DE FILIERE Réalisation d'une étude de sol et d'une définition de filière d'assainissement autonome.	1.00	400.00 €	10%	400.00 €
FILTRE A SABLE NON DRAINE Création d'un filtre à sable non drainé de 5 EH - L'apport et les replis de matériels. - Les prises de niveaux au laser et l'implantation des ouvrages. - Le terrassement en terrain non rocheux et pas de présences nappes phréatiques- - Fourniture et pose d'une fosse toutes eaux de 3000 litres conforme à la norme CE norme EN 12566-1. - Terrassement, fourniture, pose de 63 ml PVC avec grillages avertisseurs et remblaiement pour le raccordement des sorties de la maison à la fosse toutes eaux avec tés de visite. - Terrassement, fourniture, pose de 4 ml PVC avec grillages avertisseurs et remblaiement pour le raccordement de la fosse toutes eaux au filtre à sable. - Création du filtre à sable non drainé de 25 m2 et pose de drains avec épandrin. - Terrassement, fourniture, pose de 24 ml PVC avec grillages avertisseurs et remblaiement pour la ventilation secondaire - Fourniture et pose de 15 ml PVC couleur sable pour la ventilation secondaire sur le pignon de la maison. - La réception de chantier avec le SPANC contacté par nos soins.	1.00	12 130.00 €	10%	12 130.00 €
TERRES EXCEDENTAIRES Gestion des terres excédentaires - Chargement des terres excédentaires. - Evacuation & mise en filière de retraitement.	1.00	1 200.00 €	10%	1 200.00 €

Rainéa 37

24 Rue de la Tillière
37190 Saché
Tél : 0620345083
Email : indreetloire@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Informations additionnelles :

Sous réserve de la visite préalable technique de faisabilité par notre partenaire Pro-Rainéa et l'acceptation du projet par le **VEOLIA**.

Terrain non rocheux et non présence de nappes phréatiques.

A votre charge, la vidange de l'ancienne fosse au moment des travaux, si on en découvre une pendant les travaux.

La facturation des prestations de la pose sera effectué directement par nos partenaires Pro-Rainéa.

Ce devis est dimensionné pour une **5EH**, si augmentation du nombre de chambres, prévoir un assainissement plus grand.

Avec ce système, vous pouvez bénéficier d'un prêt à 0% jusqu'à 10000€ sans conditions de ressources.

Adresse du chantier
7 Route de Chesnier
37190 Cheillé

Total HT : 13 730.00 €
TVA (10%) : 1 373.00 €

Total TTC 15 103.00 €

Conditions de paiement :

30% à la commande, solde fin de chantier.

Méthodes de paiement : Virement

Informations bancaires :

IBAN : FR76 1870 7006 4232 3212 6948 527
BIC : CCBPFRPPVER

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / /

{{s1|mention|Lu et approuvé}}
{{s1|signature|160|60}}