

# Rainéa 37

24 Rue de la Tillière  
37190 Saché  
Tél : 0620345083  
Email : indreetloire@rainea.fr  
<https://rainea.fr/>



## Devis

N° DEV-IND-78  
En date du : 18/06/2025  
Valable jusqu'au : 18/07/2025  
Durée estimée à : 5 à 7 jours

**M. Maxime BESSON**  
Chemin des Rabatteries  
37230 Fondettes

Désignation	Qty	Prix U HT	TVA	Total HT
<b>ETUDE DE FILIERE</b> Réalisation d'une étude de sol et d'une définition de filière d'assainissement autonome.	1.00	400.00 €	20%	400.00 €
<b>ECOFLO PE LIGNE 05EH SORTIE BASSE</b> Fourniture et mise en service d'une filière compacte ECOFLO PE LIGNE 5EH sortie BASSE comprenant :  - Une fosse toutes eaux de 3m3 équipée d'un préfiltre PF17 permettant de piéger les matières et de protéger le filtre ECOFLO. - Un filtre compact 5EH composé de fragments de coco.  <u>Les Prestations :</u> - Assistance à la réalisation des démarches administratives. - Vérification de la position du préfiltre de la fosse. - Mise en place et réglage de l'auget basculant du filtre. - Vérification du bon fonctionnement de la filière.  <u>Les Garanties :</u> - Garantie 10 ans. - Fabrication Française disposant d'un agrément Ministériel n° 2016-003-ext11 et conforme à la Norme NF-EN 12566-3+A1 et à l'arrêté du 7 septembre 2009.	1.00	5 770.00 €	20%	5 770.00 €
<b>TUNNEL D'INFILTRATION (PACK - GRAF)</b> Fourniture d'un pack d'infiltration de la marque Graf comprenant:  - Six tunnels d'épandage de 300l - Un lot de deux parois entrée/sortie  Produit fabriqué en France Garantie 5 ans Matière 100% recyclée et recyclable	1.00	797.50 €	20%	797.50 €

# Rainéa 37

24 Rue de la Tillière  
37190 Saché  
Tél : 0620345083  
Email : indreetloire@rainea.fr  
<https://rainea.fr/>



Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
<b>FORFAIT POSE ECOFLO</b>	1.00	6 900.00 €	10%	6 900.00 €
<b>Pose d'un filtre compact Ecoflo comprenant :</b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>- L'apport et les replis de matériels.</li><li>- Les prises de niveaux au laser et l'implantation des ouvrages.</li><li>- Le terrassement en terrain non rocheux et pas de présences nappes phréatiques</li><li>- Fourniture et pose de tuyaux 17 ml PVC Ø100 accessoires PVC (dont Tés de visite) pour le raccordement de la sorties maison au filière ECOFLO</li><li>- Fourniture et pose de tuyaux 2 ml PVC Ø100 pour le raccordement de la filière ECOFLO vers les tunnels d'infiltration.</li><li>- L'implantation du système ECOFLO®.</li><li>- Pose des tunnels d'infiltration.</li><li>- Fourniture et pose de tuyaux 12 ml PVC Ø100 pour le raccordement de la ventilation secondaire au pied de la maison.</li><li>- Fourniture et pose de tuyaux 15 ml PVC Ø100 couleur sable pour le raccordement de la ventilation secondaire sur le pignon de la maison.</li><li>- Les matériaux de calage (graviers déclassés).</li><li>- Remblaiement de l'ancienne fosse avec des gravillons déclassés.</li><li>- La réception de chantier avec le SPANC contacté par nos soins.</li></ul>				
<u>Travaux à prévoir par le client :</u>				
<ul style="list-style-type: none"><li>- Dépose de la l'escalier en ferraille sur le côté de la maison.</li></ul>				
<b>TERRES EXCEDENTAIRES</b>	1.00	500.00 €	10%	500.00 €
<b>Gestion des terres excédentaires</b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>- Chargement des terres excédentaires.</li><li>- Evacuation au fond du terrain</li></ul>				

## Informations additionnelles :

Sous réserve de la visite préalable technique de faisabilité par notre partenaire Pro-Rainéa et l'acceptation du projet par TMVL.

Les nombres de tunnels d'infiltration sera défini par le bureau d'études.

Terrain non rocheux et non présence de nappes phréatiques.

A votre charge, la vidange de l'ancienne fosse étanche au moment des travaux.

A votre charge, la dépose de l'escalier en ferraille sur le côté de la maison.

La facturation des prestations de la pose sera effectué directement par nos partenaires Pro-Rainéa.

# Rainéa 37

24 Rue de la Tillière  
37190 Saché  
Tél : 0620345083  
Email : indreetloire@rainea.fr  
<https://rainea.fr/>



## Adresse du chantier

Chemin des Rabatteries  
37230 Fondettes

## Conditions de paiement :

30% à la commande, solde fin de chantier.

Méthodes de paiement : Virement

## Informations bancaires :

IBAN : FR76 1870 7006 4232 3212 6948 527  
BIC : CCBPFRPPVER

<b>Total HT :</b>	<b>14 367.50 €</b>
TVA (20%) :	1 393.50 €
TVA (10%) :	740.00 €

<b>Total TTC</b>	<b>16 501.00 €</b>
------------------	--------------------

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.  
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / ..... / .....

{{s1|mention|Lu et approuvé}}  
{{s1|signature|160|60}}