

Rainéa 50

330 Rue Valvire
50000 Saint-Lô
Tél : 0261671401
Email : manche@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Devis

N° DEV-MAN-43
En date du : 23/05/2025
Valable jusqu'au : 22/06/2025

M. Alan ROTTIER
16 Vallée des Moulins
50840 Fermanville

Désignation	Qty	Prix U HT	TVA	Total HT
OXYFIX C90 14EH	1.00	9 950.00 €	10%	9 950.00 €

Fourniture et mise en service d'une micro station Oxyfix C90 14EH bi-cuve (béton) comprenant :

- Un décanteur primaire de 5,20m³
- Un réacteur biologie de 2,92m³
- Une surface utile de clarificateur de 1,08m³

- Système adapté pour la pose en zone roulante (limite 3,5T)

Les Prestations :

- Assistance à la réalisation des démarches administratives.
- Vérification du bon fonctionnement de la station.

Les garanties :

- Fabrication belge disposant d'un agrément ministériel n°2015-001-ext10.
 - Conforme à la Norme NF-EN 12566-3+A1 et à l'arrêté du 7 septembre 2009.
 - Garantie cuverie 10ans (+5 ans*)
 - Garantie du média filtrant 10ans (+2 ans*)
- * Garanties prolongées si la carte d'identité est retournée à Eloy Water dans les 6 mois suivant la mise en service.

Rainéa 50

330 Rue Valvire
50000 Saint-Lô
Tél : 0261671401
Email : manche@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
FORFAIT POSE MICRO STATION	1.00	7 900.00 €	10%	7 900.00 €

Pose d'une microstation comprenant :

- L'apport et le retrait de matériels.
- Les prises de niveaux au laser et l'implantation des ouvrages.
- Le terrassement en terrain non rocheux.
- La pose de tuyaux PVC Ø100 et accessoires PVC (dont Tés de visite).
- Le raccordement des sorties maison à la microstation.
- Le raccordement de la microstation vers l'exutoire.
- Le raccordement au coffret extérieur si nécessaire.
- La mise en service du dispositif.
- Le transport et l'évacuation des déblais.
- Les matériaux de calage (graviers déclassés).
- La réception de chantier avec le SPANC contacté par nos soins.

NB. : travaux à prévoir par le client

- L'installation d'une alimentation électrique 230V 16A (disjoncteur dédié) avec fourreau en attente à l'extérieur.

Informations additionnelles :

Ce devis est à titre informatif et sera susceptible d'évoluer en fonction de l'étude de sol et de filière obligatoire.

Rainéa 50

330 Rue Valvire
50000 Saint-Lô
Tél : 0261671401
Email : manche@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Adresse du chantier
16 Vallée des Moulins
50840 Fermanville

Total HT :	17 850.00 €
TVA (10%) :	1 785.00 €

Total TTC	19 635.00 €
------------------	--------------------

Conditions de paiement :

30% à la commande, solde fin de chantier.

Méthodes de paiement : Virement

Informations bancaires :

IBAN : FR76 1380 7007 0333 7219 6886 242
BIC : CCBPFRPPNAN

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / /

{{s1|mention|Lu et approuvé
{{s1|signature|160|60}}