

Rainéa 50

330 Rue Valvire
50000 Saint-Lô
Tél : 0261671401
Email : manche@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Devis

N° DEV-MAN-47
En date du : 02/06/2025
Valable jusqu'au : 02/07/2025

M. Gaël CHESNEAU
5 La Chapelle
50510 Hudimesnil

Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
FOSSE TOUTES EAUX Fourniture et pose d'une fosse toutes eaux 5000 litres pour prétraitement des eaux usées avec préfiltre et poste de relevage	1.00	2 940.00 €	10%	2 940.00 €

Conforme à l'arrêté technique du 7 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012, à la norme NF DTU 64.1, à la norme NF-EN 12566-1+A1

Forfait pose fosse toutes eaux Pose d'une fosse toutes eaux 5M3 avec Préfiltre intégré et poste de relevage comprenant :	1.00	8 840.00 €	10%	8 840.00 €
---	------	------------	-----	------------

- L'apport et les replis de matériels.
- Les prises de niveaux au laser et l'implantation des ouvrages.
- Le terrassement en terrain non rocheux.
- La pose de tuyaux PVC Ø100 et accessoires PVC (dont Tés de visite).
- Le raccordement des sorties maison à la fosse toutes eaux.
- Le raccordement de la filière vers le poste de relevage puis vers l'exutoire.
- Fourniture et pose d'un clapet anti retour.
- Fourniture et pose d'un regard de visite
- Fourniture d'un extracteur statique pour la ventilation secondaire
- Fourniture et pose d'un Té brise-jet
- Fourniture et pose d'un regard de répartition
- Fourniture et pose d'un regard de bouclage
- Le raccordement à la ventilation secondaire.
- Le piquage en sortie de système vers l'exutoire.
- Réalisation de tranchées d'épandage faible profondeur 4 drains de 20 mètres (0.70 m de large x 20 m de longueur x 0.5m de profondeur)
- Le transport et l'évacuation des déblais.
- Les matériaux de calage (30 tonnes de graviers déclassés).
- La réception de chantier avec le SPANC contacté par nos soins.

Travaux à prévoir par le client :

- L'installation d'une ventilation secondaire en toiture jusqu'au pied du mur de l'habitation.
- L'installation d'une alimentation électrique 230V 16A (disjoncteur dédié) avec fourreau en attente à l'extérieur" si relevage.

Rainéa 50

330 Rue Valvire
50000 Saint-Lô
Tél : 0261671401
Email : manche@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Adresse du chantier
5 La Chapelle
50510 Hudimesnil

Total HT : 11 780.00 €
TVA (10%) : 1 178.00 €

Total TTC 12 958.00 €

Conditions de paiement :

30% à la commande, solde fin de chantier.

Méthodes de paiement : Virement

Informations bancaires :

IBAN : FR76 1380 7007 0333 7219 6886 242

BIC : CCBPFRPPNAN

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / /

{{s1|mention|Lu et approuvé}}
{{s1|signature|160|60}}