

Rainéa 50

330 Rue Valvire
50000 Saint-Lô
Tél : 0261671401
Email : manche@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Devis

N° DEV-MAN-48
En date du : 03/06/2025
Valable jusqu'au : 03/07/2025

M. Jean-Louis HERVIEU
141 Impasse des Faisans
50000 Saint-Lô

Désignation	Qty	Prix U HT	TVA	Total HT
X-PERCO flex C-90 5EH	1.00	6 850.00 €	10%	6 850.00 €

Fourniture et pose d'une filière compacte X-Perco flex C-90 béton 5EH monocuve comprenant :

- Un décanteur de 3m3 équipée d'un préfiltre permettant de protéger le massif filtrant.
- Un massif filtrant composé de Xylit de 1,40m³.
- Un poste de relevage intégré.

Les Prestations :

- Assistance à la réalisation des démarches administratives.
- Vérification de la position du préfiltre de la fosse.
- Mise en place et réglage de l'auget basculant du filtre.
- Vérification du bon fonctionnement de la filière.

- Fabrication belge disposant d'un agrément ministériel n° 2024-003-mod01 et conforme à la Norme NF-EN 12566-3+A1 et à l'arrêté du 7 septembre 2009.

- Garantie cuverie 10ans (+5 ans*)

- Garantie du média filtrant 10ans (+2 ans*)

* Garanties prolongées si la carte d'identité est retournée à Eloy Water dans les 6 mois suivant la mise en service.

Rainéa 50

330 Rue Valvire
50000 Saint-Lô
Tél : 0261671401
Email : manche@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
FORFAIT POSE FILTRE COMPACT	1.00	5 540.00 €	10%	5 540.00 €

Pose d'un filtre compact X-Perco Flex C90 5 EH Sortie Haute comprenant :

- L'apport et les replis de matériels.
- Les prises de niveaux au laser et l'implantation des ouvrages.
- Le terrassement en terrain non rocheux.
- La pose de tuyaux PVC Ø100 et accessoires PVC (dont Tés de visite).
- Fourniture et pose d'un clapet anti retour
- Fourniture et pose d'un regard de visite
- Fourniture et pose d'un Té Brise jet
- Le raccordement des sorties maison au filtre compact
- Le raccordement de la filière vers l'exutoire.
- L'implantation du système filtre compact
- Le raccordement à la ventilation secondaire.
- Fourniture et pose d'un extracteur statique en ventilation secondaire
- Le piquage en sortie de système vers l'exutoire.
- Fourniture et pose d'un regard de répartition
- Fourniture et pose d'un regard de bouclage
- Réalisation de tranchées d'épandage faible profondeur 2 drains de 8 mètres (2m de large x 8m de longueur)
- Le transport et l'évacuation des déblais.
- Les matériaux de calage (15 tonnes de graviers déclassés).
- Vidange et suppression de la fosse offert
- La réception de chantier avec le SPANC contacté par nos soins.

Travaux à prévoir par le client :

- L'installation d'une ventilation secondaire en toiture jusqu'au pied du mur de l'habitation.
- L'installation d'une alimentation électrique 230V 16A (disjoncteur dédié) avec fourreau en attente à l'extérieur" si relevage.

Rainéa 50

330 Rue Valvire
50000 Saint-Lô
Tél : 0261671401
Email : manche@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Adresse du chantier

7D Rue de la vallée de l'Ay
50190 La Feuillie

Total HT : 12 390.00 €
TVA (10%) : 1 239.00 €

Total TTC 13 629.00 €

Conditions de paiement :

30% à la commande, solde fin de chantier.

Méthodes de paiement : Virement

Informations bancaires :

IBAN : FR76 1380 7007 0333 7219 6886 242
BIC : CCBPFRPPNAN

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / /

{{s1|mention|Lu et approuvé
{{s1|signature|160|60}}