

# Rainéa 50

330 Rue Valvire  
50000 Saint-Lô  
Tél : 0261671401  
Email : manche@rainea.fr  
<https://rainea.fr/>



## Devis

N° DEV-MAN-49  
En date du : 03/06/2025  
Valable jusqu'au : 03/07/2025

**M. Jean-Louis HERVIEU**  
141 Impasse des Faisans  
50000 Saint-Lô

Désignation	Qty	Prix U HT	TVA	Total HT
<b>X-PERCO flex C-90 5EH</b> <b>Fourniture et pose d'une filière compacte X-Perco flex C-90 béton 5EH</b> <b>monocuve comprenant :</b>	1.00	6 850.00 €	10%	6 850.00 €

- Un décanteur de 3m3 équipée d'un préfiltre permettant de protéger le massif filtrant.
- Un massif filtrant composé de Xylit de 1,40m³.
- Un poste de relevage intégré.

### Les Prestations :

- Assistance à la réalisation des démarches administratives.
- Vérification de la position du préfiltre de la fosse.
- Mise en place et réglage de l'auget basculant du filtre.
- Vérification du bon fonctionnement de la filière.

- Fabrication belge disposant d'un agrément ministériel n° 2024-003-mod01 et conforme à la Norme NF-EN 12566-3+A1 et à l'arrêté du 7 septembre 2009.

- Garantie cuverie 10ans (+5 ans\*)
- Garantie du média filtrant 10ans (+2 ans\*)

\* Garanties prolongées si la carte d'identité est retournée à Eloy Water dans les 6 mois suivant la mise en service.

# Rainéa 50

330 Rue Valvire  
50000 Saint-Lô  
Tél : 0261671401  
Email : manche@rainea.fr  
<https://rainea.fr/>



Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
<b>FORFAIT POSE FILTRE COMPACT</b> <b>Pose d'un filtre compact X-Perco Flex C90 5 EH Sortie Haute</b> <b>comprenant :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- L'apport et les replis de matériels.</li><li>- Les prises de niveaux au laser et l'implantation des ouvrages.</li><li>- Le terrassement en terrain non rocheux.</li><li>- La pose de tuyaux PVC Ø100 et accessoires PVC (dont Tés de visite).</li><li>- Fourniture et pose d'un clapet anti retour</li><li>- Fourniture et pose d'un regard de visite</li><li>- Fourniture et pose d'un Té Brise jet</li><li>- Le raccordement des sorties maison au filtre compact</li><li>- Le raccordement de la filière vers l'exutoire.</li><li>- L'implantation du système filtre compact</li><li>- Le raccordement à la ventilation secondaire.</li><li>- Fourniture et pose d'un extracteur statique en ventilation secondaire</li><li>- Le piquage en sortie de système vers l'exutoire.</li><li>- Fourniture et pose d'un regard de répartition</li><li>- Fourniture et pose d'un regard de bouclage</li><li>- Réalisation de tranchées d'épandage faible profondeur 2 drains de 8 mètres (2m de large x 8m de longueur)</li><li>- Le transport et l'évacuation des déblais.</li><li>- Les matériaux de calage (15 tonnes de graviers déclassés).</li><li>- Abattage et suppression d'un pommier</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- La réception de chantier avec le SPANC contacté par nos soins.</li></ul> Travaux à prévoir par le client : <ul style="list-style-type: none"><li>- L'installation d'une ventilation secondaire en toiture jusqu'au pied du mur de l'habitation.</li><li>- L'installation d'une alimentation électrique 230V 16A (disjoncteur dédié) avec fourreau en attente à l'extérieur" si relevage.</li></ul>	1.00	5 990.00 €	10%	5 990.00 €

# Rainéa 50

330 Rue Valvire  
50000 Saint-Lô  
Tél : 0261671401  
Email : manche@rainea.fr  
<https://rainea.fr/>



**Adresse du chantier**  
7C Rue de la Vallée de l'Ay  
50190 La Feuillie

**Total HT :** 12 840.00 €  
**TVA (10%) :** 1 284.00 €

**Total TTC** 14 124.00 €

**Conditions de paiement :**

30% à la commande, solde fin de chantier.

Méthodes de paiement : Virement

**Informations bancaires :**

IBAN : FR76 1380 7007 0333 7219 6886 242  
BIC : CCBPFRPPNAN

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.  
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / ..... / .....

{{s1|mention|Lu et approuvé  
{{s1|signature|160|60}}