

Devis

N° DEV-OEV-69
En date du : 10/04/2025
Valable jusqu'au : 10/05/2025

SCI CHERON
M. Audren CHERON
1 Les Coteaux
56430 NEANT SUR YVEL

N° TVA intracommunautaire:

Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
ECOFLO PE LIGNE 10EH SORTIE HAUTE	1.00	8 656.00 €	10%	8 656.00 €
Fourniture et mise en service d'une filière compacte ECOFLO PE LIGNE 10EH sortie HAUTE comprenant :				
- Une fosse toutes eaux de 5m3 équipée d'un préfiltre PF17 permettant de piéger les matières et de protéger le filtre ECOFLO.				
- Un filtre compact 10EH composé de fragments de coco.				
- Un poste de relevage intégré équipé d'une alarme sonore et visuelle.				
<u>Les Prestations :</u>				
- Assistance à la réalisation des démarches administratives.				
- Vérification de la position du préfiltre de la fosse.				
- Mise en place et réglage de l'auget basculant du filtre.				
- Vérification du bon fonctionnement de la filière.				
- Installation et mise en service de la pompe de relevage.				
- Pose alarme pompe dans coffret étanche et test fonctionnement.				
- Garantie 10 ans (hors matériel électrique).				
- Fabrication Française disposant d'un agrément Ministériel n° 2016-003-ext45 et conforme à la Norme NF-EN 12566-3+A1 et à l'arrêté du 7 septembre 2009.				
REHAUSSE ECOFLO PE 5 A 10EH	1.00	276.00 €	10%	276.00 €
Lot de 3 Rehausses Ecoflo PE 5 à 10EH comprenant :				
- Une rehausse filtre 1200 x 800 H150 rotomoulées.				
- Deux rehausses fosse D400 H150 rotomoulées.				

Rainéa Oust et Vilaine

11 Berthé
56220 PLUHERLIN
Tél : 0648147135
Email : oustetvilaine@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Désignation	Qty	Prix U HT	TVA	Total HT
FORFAIT POSE ECOFLO	1.00	2 993.00 €	10%	2 993.00 €
Pose d'un filtre compact Ecoflo comprenant :				
- L'apport et les replis de matériels.				
- Les prises de niveaux au laser et l'implantation des ouvrages.				
- Le terrassement en terrain non rocheux.				
- La pose de tuyaux PVC Ø100 et accessoires PVC (dont 4 Tés de visite).				
- L'implantation du système ECOFLO®.				
- Le raccordement des sorties maison au système ECOFLO®.				
- Le raccordement de la filière vers la zone de dispersion.				
- Le raccordement à la ventilation secondaire en pied de pignon.				
- Remblai des 2 fosses et 2 bacs à graisse existants.				
- Les matériaux de calage (graviers déclassés).				
- La réception de chantier avec le SPANC contacté par nos soins.				
Travaux à prévoir par le client :				
- Démontage des panneaux de séparation.				
- Vidange des fosses et bacs à graisse existants.				
- L'installation d'une alimentation électrique 230V 16A (disjoncteur dédié) avec fourreau en attente sous le hangar.				
Zone de dispersion	1.00	2 310.00 €	10%	2 310.00 €
Zone de dispersion 30 m² :				
Drain diam 100 pour la zone de dispersion, posés sur un lit de graviers lavés recouvert d'un géotextile.				
Fourniture et pose regards de répartition et contrôle.				
Fourniture et pose d'un delta MS en séparation des arbres fruitiers.				
VENTILATION	1.00	290.00 €	10%	290.00 €
Mise en place d'une ventilation secondaire				
Ventilation secondaire du pied de mur en toiture PVC Ø100 gris (+ 40 cm au-dessus du faîtage) avec extracteur statique sur pignon extérieur du bâtiment C.				
TERRES EXCEDENTAIRES	0.00	25.00 €	10%	0.00 €
Gestion des terres excédentaires				
Chargement des terres excédentaires. Évacuation & mise en filière de retraitement.				
Le m3 pour information				

Rainéa Oust et Vilaine

11 Berthé
56220 PLUHERLIN
Tél : 0648147135
Email : oustetvilaine@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Informations additionnelles :

Prestation BRH (Brise Roche Hydraulique) non inclus.
Fourniture d'une alimentation 220V et point d'eau par le client durant la durée des travaux.
Mise à disposition du client des terres excédentaires.
Entretien et contrôle de bon fonctionnement 1ère année offert.

Adresse du chantier

La Ville aux Feuves
56430 NEANT SUR YVEL

Conditions de paiement :

30% à la commande, solde fin de chantier.
Méthodes de paiement : Virement

Informations bancaires :

IBAN : FR76 1380 7109 6533 7219 1638 260
BIC : CCBPFRPPNAN

Total HT :	14525.00 €
TVA (10%) :	1452.50 €
Remise TTC :	- 399.44 €
Total TTC	15578.07 €

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / /

{{s1}}
{{s1}}