

Rainéa Oust et Vilaine

11 Berthé
56220 PLUHERLIN
Tél : 0257671079
Email : oustetvilaine@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Devis

N° DEV-OEV-87
En date du : 27/05/2025
Valable jusqu'au : 26/06/2025

Mme DACQUAY

2 rue du Moulin
56310 GUERN

Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
EPARCO COMPACT PE PACK 5EH SORTIE HAUTE	1.00	6 550.00 €	10%	6 550.00 €

Fourniture et mise en service d'une filière EPARCO COMPACT PE PACK 5EH sortie HAUTE comprenant :

- Une fosse toutes eaux de 3m3 équipée d'un préfiltre PF17 permettant de piéger les matières et de protéger le filtre EPARCO.
- Un filtre compact 5EH composé d'écorces de pin maritime Français.
- Un jeu de 3 rehausses fosse + filtre.
- Un poste de relevage intégré équipé d'une alarme sonore et visuelle.

Les Prestations :

- Assistance à la réalisation des démarches administratives.
- Vérification de la position du préfiltre de la fosse.
- Mise en place et réglage de l'auget basculant du filtre.
- Vérification du bon fonctionnement de la filière.
- Installation et mise en service de la pompe de relevage.
- Pose alarme pompe et test fonctionnement.

- Garantie 10 ans (hors matériel électrique).
- Fabrication Française disposant d'un agrément Ministériel n° 2023-008-ext01 et conforme à la Norme NF-EN 12566-3+A1 et à l'arrêté du 7 septembre 2009.

FORFAIT POSE FILTRE COMPACT	1.00	3 401.00 €	10%	3 401.00 €
------------------------------------	------	------------	-----	------------

Pose d'un filtre compact comprenant :

- L'apport et les replis de matériels.
- Les prises de niveaux au laser et l'implantation des ouvrages.
- Le terrassement en terrain non rocheux.
- La pose de tuyaux PVC Ø100 et accessoires PVC (dont Tés de visite).
- Le raccordement des sorties maison au filtre compact
- Le raccordement de la filière EPARCO® vers la zone d'infiltration.
- L'implantation du système filtre compact
- Le raccordement aux ventilations primaire et secondaire en pied de mur.
- Création d'un talus avec les déblais de chantier.
- Les matériaux de calage (graviers déclassés).
- La réception de chantier avec le SPANC contacté par nos soins.

Travaux à prévoir par le client :

- L'installation d'une alimentation électrique 230V 10A (disjoncteur dédié) avec 2 prises en attente dans le sous-sol.
- Vidange de la fosse existante.

Rainéa Oust et Vilaine

11 Berthé
56220 PLUHERLIN
Tél : 0257671079
Email : oustetvilaine@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
DIVERS POSE 7 Zone d'infiltration de 15 m² Drain Ø100 pour la zone de dispersion, posés sur un lit de graviers lavés recouvert d'un géotextile. Fourniture et pose regards de répartition et contrôle.	1.00	1 334.00 €	10%	1 334.00 €
DIVERS POSE 1 Mise en place de ventilations primaire et secondaire - Ventilation primaire PVC Ø100 gris haut 2 m avec chapeau de ventilation PVC gris. - Ventilation secondaire en toiture PVC Ø100 gris (+ 40 cm au-dessus du faitage) avec extracteur statique.	1.00	977.00 €	10%	977.00 €

Informations additionnelles :

Devis établi sous réserve de validation par une étude de filière (Etude de sol).

Prestation BRH (Brise Roche Hydraulique) non inclus.

Fourniture d'une alimentation 220V et point d'eau par le client durant la durée des travaux.

Entretien et contrôle de bon fonctionnement 1ère année offert.

Rainéa Oust et Vilaine

11 Berthé
56220 PLUHERLIN
Tél : 0257671079
Email : oustetvilaine@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Adresse du chantier

2 rue du Moulin
56310 GUERN

Total HT : 12 262.00 €
TVA (10%) : 1 226.20 €

Total TTC 13 488.20 €

Conditions de paiement :

30% à la commande, solde fin de chantier.

Méthodes de paiement : Virement

Informations bancaires :

IBAN : FR76 1380 7109 6533 7219 1638 260
BIC : CCBPFRPPNAN

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / /

{{s1|mention|Lu et approuvé
{{s1|signature|160|60}}