

# Rainéa Oust et Vilaine

11 Berthé  
56220 PLUHERLIN  
Tél : 0257671079  
Email : oustetvilaine@rainea.fr  
<https://rainea.fr/>



## Devis

N° DEV-OEV-89  
En date du : 10/06/2025  
Valable jusqu'au : 10/07/2025

**M. et Mme Emmanuel LEPAROUX**  
3, Kerbart  
56130 MARZAN

Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
<b>X-PERCO flex C-90 5EH</b> <b>Fourniture d'une filière compacte X-Perco flex C-90 béton 5EH monocuve comprenant :</b> - Un décanteur de 3m3 équipée d'un préfiltre permettant de protéger le massif filtrant. - Un massif filtrant composé de Xylit de 1,40m³. - Un poste de relevage intégré. - Un jeu de rehausses 60 cm.  - Fabrication belge disposant d'un agrément ministériel n° 2024-003-mod01 et conforme à la Norme NF-EN 12566-3+A1 et à l'arrêté du 7 septembre 2009. - Garantie cuverie 10ans (+5 ans*). - Garantie du média filtrant 10ans (+2 ans*). * Garanties prolongées si la carte d'identité est retournée à Eloy Water dans les 6 mois suivant la mise en service.	1.00	6 738.00 €	10%	6 738.00 €
<b>FORFAIT POSE FILTRE COMPACT</b> <b>Pose d'une filière compact X-Perco flex comprenant :</b> - L'assistance à la réalisation des démarches administratives. - L'apport et les replis de matériels. - Les prises de niveaux au laser et l'implantation des ouvrages. - Le terrassement en terrain non rocheux. - La pose de tuyaux PVC Ø100 et accessoires PVC (dont Té de visite). - Le raccordement de la sortie maison à la filière. - La mise en fouille de la filière. - Le raccordement de la filière vers l'exutoire. - Le raccordement à la ventilation secondaire en attente en pied de mur (pignon Est). - Les matériaux de calage (graviers déclassés). - La vérification de la position du préfiltre de la fosse. - La mise en place et réglage de l'auget basculant du filtre. - La vérification du bon fonctionnement de la filière. - La réception de chantier avec le SPANC contacté par nos soins.  Travaux à prévoir par le client : - L'installation d'une alimentation électrique 230V 16A (disjoncteur dédié) avec fourreau Ø40 en attente à l'extérieur.	1.00	2 850.00 €	10%	2 850.00 €

# Rainéa Oust et Vilaine

11 Berthé  
56220 PLUHERLIN  
Tél : 0257671079  
Email : oustetvilaine@rainea.fr  
<https://rainea.fr/>



Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
<b>DIVERS POSE 1</b> <b>Mise en place d'une ventilation secondaire</b> Ventilation secondaire en toiture en PVC Ø100 beige (+ 40 cm au-dessus du faîtage) avec extracteur statique anthracite.	1.00	480.00 €	10%	480.00 €
<b>TERRES EXCEDENTAIRES</b> <b>Gestion des terres excédentaires</b> Chargement, évacuation & mise en filière de retraitement des terres excédentaires. Environ 16 m3.	1.00	420.00 €	10%	420.00 €

#### Informations additionnelles :

Prestation BRH (Brise Roche Hydraulique) non inclus.

Fourniture d'une alimentation 220V et point d'eau par le client durant la durée des travaux.

**Entretien et contrôle de bon fonctionnement 1ère année offert.**

# Rainéa Oust et Vilaine

11 Berthé  
56220 PLUHERLIN  
Tél : 0257671079  
Email : oustetvilaine@rainea.fr  
<https://rainea.fr/>



## Adresse du chantier

3, Kerbart  
56130 MARZAN

## Conditions de paiement :

30% à la commande, 30% à la livraison du matériel et solde fin de chantier.

Méthodes de paiement : Virement

## Informations bancaires :

IBAN : FR76 1380 7109 6533 7219 1638 260  
BIC : CCBPFRPPNAN

<b>Total HT :</b>	<b>10 488.00 €</b>
TVA (10%) :	1 048.80 €

<b>Total TTC</b>	<b>11 536.80 €</b>
------------------	--------------------

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.  
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / ..... / .....

{{s1}mention}Lu et approuvé  
{{s1}signature}160|60}}