

# Rainéa Oust et Vilaine

11 Berthé  
56220 PLUHERLIN  
Tél : 0257671079  
Email : oustetvilaine@rainea.fr  
<https://rainea.fr/>



## Devis

N° DEV-OEV-91  
En date du : 16/06/2025  
Valable jusqu'au : 16/07/2025

**Mme Emilie MARTIN**  
M. Bastien CALARN  
4 rue des Courtils  
44260 PRINQUIAU

Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
<b>DIVERS FOURNITURE 1</b> <b>Estimatif des prestations annexes :</b> - Bureau d'étude (Etude de filière) = 500 € - SPANC (contrôle de conception - tarif 2024) : 115 € - SPANC (contrôle de réalisation - tarif 2024) : 135 €	1.00	750.00 €	10%	750.00 €
<b>VIDANGE</b> <b>Vidange de la fosse existante</b> Vidange de la fosse existante comprenant la vidange, l'évacuation et le traitement des boues	1.00	300.00 €	10%	300.00 €
<b>X-PERCO flex C-90 5EH</b> <b>Fourniture d'une filière compacte X-Perco flex C-90 béton 5EH monocuve comprenant :</b> - Un décanteur de 3m3 équipée d'un préfiltre permettant de protéger le massif filtrant. - Un massif filtrant composé de Xylit de 1,40m³. - Un poste de relevage intégré.  - Fabrication belge disposant d'un agrément ministériel n° 2024-003-mod01 et conforme à la Norme NF-EN 12566-3+A1 et à l'arrêté du 7 septembre 2009. - Garantie cuverie 10ans (+5 ans*) - Garantie du média filtrant 10ans (+2 ans*) * Garanties prolongées si la carte d'identité est retournée à Eloy Water dans les 6 mois suivant la mise en service.	1.00	5 940.00 €	10%	5 940.00 €
<b>DIVERS FOURNITURE 2</b> <b>Ensemble de rehausses béton B125</b> Ensemble de rehausses + couvercles permettant la circulation et le stationnement de véhicules légers (inférieur à 3T5)	1.00	929.00 €	10%	929.00 €

# Rainéa Oust et Vilaine

11 Berthé  
56220 PLUHERLIN  
Tél : 0257671079  
Email : oustetvilaine@rainea.fr  
<https://rainea.fr/>



Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
<b>FORFAIT POSE FILTRE COMPACT</b>	1.00	3 387.00 €	10%	3 387.00 €
<b>Pose d'un filtre compact comprenant :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- L'apport et les replis de matériels.</li><li>- Les prises de niveaux au laser et l'implantation des ouvrages.</li><li>- Le terrassement en terrain non rocheux.</li><li>- La pose de tuyaux PVC Ø100 et accessoires PVC (dont 4 Tés de visite), y compris PVC qualité CR8 en zone d'accès véhicule.</li><li>- L'implantation du système filtre compact, compris kit béton B125.</li><li>- Le raccordement des 4 sorties maison au filtre compact (dont 2 en attente : Abri de jardin et WC pignon).</li><li>- Le raccordement de la filière vers l'exutoire (réseau eaux pluviales).</li><li>- Le raccordement à la ventilation secondaire en attente en pied de mur.</li><li>- Le raccordement de la ventilation de filtre.</li><li>- Le raccordement électrique de la pompe de relevage eaux claires.</li><li>- Le raccordement de l'alarme de la pompe de relevage.</li><li>- Les matériaux de calage (graviers déclassés).</li><li>- Mise en service (vérification de la position du préfiltre de la fosse, réglage de l'auget basculant du filtre, vérification du bon fonctionnement de la filière).</li><li>- La réception de chantier avec le SPANC contacté par nos soins.</li></ul>				
<b>Travaux à prévoir par le client :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- L'installation d'une alimentation électrique 230V 16A (disjoncteur dédié) avec fourreau en attente à l'extérieur (à proximité fosse existante).</li></ul>				
<b>DIVERS POSE 1</b>	1.00	504.00 €	10%	504.00 €
<b>Mise en place d'une ventilation secondaire</b> Ventilation secondaire en toiture PVC Ø100 sable (+ 40 cm au-dessus du faîtage) avec extracteur statique				
<b>POSE DIVERS</b>	1.00	875.00 €	10%	875.00 €
<b>Reprise réseau eaux pluviales</b> Comprenant : <ul style="list-style-type: none"><li>- 3 regards bétons 25x25 avec couvercle pour descente de gouttières.</li><li>- Réseau de collecte en PVC Ø100.</li></ul>				
<b>POSE DIVERS</b>	1.00	1 990.00 €	10%	1 990.00 €
<b>Aménagement accès assainissement (env 80 m²)</b> Comprenant : <ul style="list-style-type: none"><li>- Décapage de l'accès.</li><li>- Mise en place d'un géotextile.</li><li>- Remblai en grave 0/80.</li><li>- Finition en gravier 6/10.</li></ul>				
<b>TERRES EXCEDENTAIRES</b>	1.00	970.00 €	10%	970.00 €
<b>Gestion des terres excédentaires</b> Chargement des terres excédentaires. Évacuation & mise en filière de retraitement.				

# Rainéa Oust et Vilaine

11 Berthé  
56220 PLUHERLIN  
Tél : 0257671079  
Email : oustetvilaine@rainea.fr  
<https://rainea.fr/>



## Informations additionnelles :

### Notre prestation comprend également :

- Assistance à la réalisation des démarches administratives.
- Entretien et contrôle de bon fonctionnement 1ère année.

Devis établi sous réserve de validation par une étude de filière (Etude de sol).

Prestation BRH (Brise Roche Hydraulique) non inclus.

Fourniture d'une alimentation 220V et point d'eau par le client durant la durée des travaux.

## Adresse du chantier

4 rue des Courtils  
44260 PRINQUIAU

<b>Total HT :</b>	<b>15 645.00 €</b>
TVA (10%) :	1 564.50 €

<b>Total TTC</b>	<b>17 209.50 €</b>
------------------	--------------------

## Conditions de paiement :

30% à la commande, solde fin de chantier.

Méthodes de paiement : Virement

### Informations bancaires :

IBAN : FR76 1380 7109 6533 7219 1638 260

BIC : CCBPFRPPNAN

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.  
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / ..... / .....

{{s1}|  
{{s1}|s1|