

Rainéa Oust et Vilaine

11 Berthé
56220 PLUHERLIN
Tél : 0257671079
Email : oustetvilaine@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Devis

N° DEV-OEV-93
En date du : 18/06/2025
Valable jusqu'au : 18/07/2025

M. Justin CORNILLEAU
Mme Lisa LE CADET
7 Impasse des Girolles
Kerglasier
56230 QUESTEMBERT

Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
TRANCHEES D'EPANDAGE RELEVAGE Réalisation d'un épandage (6 EH) dimensionnée conformément à l'étude de filière : - Fourniture d'une fosse toutes eaux Béton 4000 Litres avec pré-filtre à cassette et 2 rehausses. - Fournitures des pièces diverses PVC. - Suppression de la végétation. - Mise en place de la fosse toutes eaux avec graviers déclassés. - Mise en place d'un puit de décompression Ø250. - Raccordement des sorties maison à la fosse toutes eaux en tuyau PVC Ø100. - Raccordement de la fosse toutes eaux vers le poste de relevage. - Fourniture et pose d'un poste de relevage Califosse 900 GXRM de marque CALPEDA. - Raccordement sortie poste de relevage vers un regard de répartition avec mise en place d'un brise jet. - Création d'une zone d'épandage conformément aux recommandations du bureau d'études (3 x 20 ml) avec apport de 30 m3 de terre végétale et mise en place d'une barrière anti-racine. - Mise en place de la ventilation secondaire en pied de mur. - La mise à disposition d'une prise de courant reste à la disposition du client pour le branchement du poste de relevage. - Réception de chantier avec le SPANC contacté par nos soins. - La prestation comprend le remblaiement de l'ancien système et l'évacuation des terres excédentaires.	1.00	11 050.00 €	10%	11 050.00 €
DIVERS POSE 1 Mise en place d'une ventilation secondaire Ventilation secondaire en toiture PVC Ø100 sable (+ 40 cm au-dessus du faîtage) avec extracteur statique gris anthracite.	1.00	601.00 €	10%	601.00 €
VIDANGE Vidange de la fosse existante Vidange de la fosse existante comprenant la vidange, l'évacuation et le traitement des boues	1.00	386.00 €	10%	386.00 €

Rainéa Oust et Vilaine

11 Berthé
56220 PLUHERLIN
Tél : 0257671079
Email : oustetvilaine@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Informations additionnelles :

Prestation BRH (Brise Roche Hydraulique) non inclus.
Fourniture d'une alimentation 220V et point d'eau par le client durant la durée des travaux.
Entretien et contrôle de bon fonctionnement 1ère année offert.

Adresse du chantier :

7 Impasse des Girolles
Kerglasier
56230 QUESTEMBERT

Conditions de paiement :

30% à la commande, solde fin de chantier.
Méthode de paiement : Virement

Informations bancaires :

IBAN : FR76 1380 7109 6533 7219 1638 260
BIC : CCBPFRPPNAN

Total HT :	12 037.00 €
TVA (10%) :	1 203.70 €

Total TTC	13 240.70 €
------------------	--------------------

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / /

{{s1|n}}
{{s1|sig}}

Rainéa Oust et Vilaine

11 Berthé
56220 PLUHERLIN
Tél : 0257671079
Email : oustetvilaine@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10 %.