

Rainéa Ouest Morbihan

36 Route du GUERN
56870 BADEN
Tél : 06 95 30 68 70
Email : omorbihan@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Devis

N° DEV-OUE-39
En date du : 21/03/2025
Valable jusqu'au : 20/04/2025

M. et Mme CHRISTINE / DOMINIQUE HEGNON

30 Route du Guern
56870 BADEN

Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
DIVERS POSE 2	1.00	2 348.00 €	10%	2 348.00 €
<ul style="list-style-type: none">- Dépose du portail existant et stockage- Arrachage de la haie et arbre existant avec évacuation vers décharge ou broyage sur place- Dépose des suspendis ferraille sur pignon Ouest- Décaissement de emplacement du carport sur 50 cm sur une longueur de 12 ml / 6ml de large puis remblai en matériaux pierre 0/80 compacté par couche sur une épaisseur de 40 cm (- 10 cm du fini pour coulage de la dalle carport)- Utilisation de la terre végétale du carport pour mise en place devant futur espace vert devant accès actuel du garage double et apport de terre végétal de 10 m3 avec bon de suivi				
DIVERS POSE 3	1.00	3 056.00 €	10%	3 056.00 €
<ul style="list-style-type: none">- Démolition de la cuve se trouvant coté Ouest et remblai en apport de pierre 0/80 en épaisseur de 50 cm en partie haute compacté avec finition en GNTA 0/20_ Démolition de la cuve gros volume (40 m 3) en partie Nord existante et remblai en apport de 0/80 compacté t compris couche de finition en GNTA 0/20- Démolition de la dalle se trouvant devant accès du garage double pour futur espace vert-Déblai des gros bloc de béton vers décharge classée.-Utilisation des blocs de petites tailles pour comblement de la cuve de récupération a démolir				
DIVERS POSE 7	1.00	2 200.00 €	10%	2 200.00 €
<ul style="list-style-type: none">- Création d'un puisard sur espace vert de 3 m 3 pour récupération de gouttières arrière et drain périphérique- Fourniture et mise en pace d'un drain de diamètre 100 enrobé de 20/40 avec géotextile sur le bâtiment coté nord avec exutoire vers puisard- Remise en état de la zone de travail				

Rainéa Ouest Morbihan

36 Route du GUERN
56870 BADEN
Tél : 06 95 30 68 70
Email : omorbihan@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
DIVERS POSE 1 -Création d'un regard béton /grille plate 30/30 dans accès principale coté sud (emplacement actuel se trouvant dans espace vert coté virage des deux lots a desservir) - Pose d'un puisard de 2 m3 en diamètre 600 avec apport de 20/40 avec enveloppe de géotextile et fourniture et pose d'un tampon fonte B125 en partie parking sud pour récupérer les eaux pluviale venant de la grille 30/30 - Terrassement et pose de deux fourreaux en diamètre 63 pour attente au niveau du futur carport partant de arrière de la bâtisse (fourreaux en attente pied de mur, hors percement du mur)	1.00	2 200.00 €	10%	2 200.00 €

Informations additionnelles :

Chantier possible si accès actuel sans mur ou clôture chez les voisins pour passage des camions sinon annulation de ce devis

Adresse du chantier
30 Route du Guern
56870 BADEN

Total HT : 9804.00 €
TVA (10%) : 980.40 €

Total TTC 10784.40 €

Conditions de paiement :

30% à la commande, 30% à la livraison du matériel et solde fin de chantier.
Méthodes de paiement : Virement

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

Informations bancaires :

IBAN : FR 76 1558 9569 4209 4631 9434 060
BIC : CMBRFR2BARK

..... / /

{{s1}mention}[Lu et approuvé le %date%]
{{s1}signature}[160/60]