

Rainéa Ouest Morbihan

36 Route du GUERN
56870 BADEN
Tél : 06 95 30 68 70
Email : omorbihan@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Devis

N° DEV-OUE-59
En date du : 25/04/2025
Valable jusqu'au : 25/05/2025

M. Jean François LADIRAY
MAIRIE DE PLOERMEL Place de la mairie

02 97 73 58 40

Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
ECOFLO PE LIGNE 10EH SORTIE HAUTE Fourniture et mise en service d'une filière compacte ECOFLO PE LIGNE 10EH sortie HAUTE comprenant :	1.00	8 557.00 €	20%	8 557.00 €

- Une fosse toutes eaux de 5m³ équipée d'un préfiltre PF17 permettant de piéger les matières et de protéger le filtre ECOFLO.
- Un filtre compact 10EH composé de fragments de coco.
- Un poste de relevage intégré équipé d'une alarme sonore et visuelle.

Les Prestations :

- Assistance à la réalisation des démarches administratives.
- Vérification de la position du préfiltre de la fosse.
- Mise en place et réglage de l'auget basculant du filtre.
- Vérification du bon fonctionnement de la filière.
- Installation et mise en service de la pompe de relevage.
- Pose alarme pompe et test fonctionnement.

- Garantie 10 ans (hors matériel électrique).

- Fabrication Française disposant d'un agrément Ministériel n° 2016-003-ext11 et conforme à la Norme NF-EN 12566-3+A1 et à l'arrêté du 7 septembre 2009.

Rainéa Ouest Morbihan

36 Route du GUERN
56870 BADEN
Tél : 06 95 30 68 70
Email : omorbihan@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
DIVERS POSE 1	1.00	14 159.00 €	20%	14 159.00 €
<p>Terrassement et pose de la fosse toutes eaux et système de filtration ECOFLO DE PREMIER TECH 10 EH sortie haute avec calage en gravillon déclassés. Démolition de la fosse existante y compris remblai apport compacté type GNT A 0/20 Raccordement des deux sorties du bâtiment avec pose de tabourets 250/125 pvc avec tampon hydraulique B 125 Raccordement de entrée fosse depuis les sorties du bâtiment en PVC 100 CR 8 y compris sablage du réseau EU et fourreaux électrique, remblai en GNTA 0/20 compacté. Création d'une ventilation de fosse en PVC 100 CR4 avec mise en place de installation avec extracteur statique en pignon jusqu'au faitage du bâtiment(utilisation de camion nacelle) Raccordement du refoulement en PE 32 da la pompe sur grille existante (rejet en milieu naturel, réseau eaux pluviales) Fourniture et pose d'un fourreau éclectique de DN 40 y compris câble 3G 1.5,alimentation de la pompe et de l'alarme , percement de mur pour passage réseau électrique Mise en service avec ajout d'un disjoncteur monophasé 220 v avec ampérage suivant puissance de l'installation avec électricien agréé. Remise en état de la zone de travail ,fourniture et mise en œuvre d'enrobé a chaud 0/6 (superficie estimée a 104 M2) Fourniture et pose de bordure collée pour protection de ouvrage (base de 20 ml) pour suppression de place de parking afin éviter les charges lourdes sur ouvrage; Vidange de fosse septique (6 m3) avec traitement des matières polluées avec entreprise agréée. Contrôle du réseau en AC 125 depuis les WC public vers la fosse existante avec géo détection de celui-ci pour pose d'un tabouret 250/125 pour contrôle Fourniture d'un plan de récolement de installation posée.</p>				

Rainéa Ouest Morbihan

36 Route du GUERN
56870 BADEN
Tél : 06 95 30 68 70
Email : omorbihan@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Adresse du chantier

Conditions de paiement :

Paielement fin de chantier
Méthodes de paiement : Virement

Informations bancaires :

IBAN : FR 76 1558 9569 4209 4631 9434 060
BIC : CMBFR2BARK

Total HT : 22716.00 €
TVA (20%) : 4543.20 €

Total TTC 27259.20 €

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / /

{{s1|mention|Lu et approuvé
{{s1|signature|160|60}}