

Rainéa Ouest Morbihan

36 Route du GUERN
56870 BADEN
Tél : 06 95 30 68 70
Email : omorbihan@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Devis

N° DEV-OUE-77
En date du : 28/05/2025
Valable jusqu'au : 27/06/2025

M. et Mme Antoine LAURENT
534 Impasse De Lesquinio
56390 GRAND CHAMP

Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
VIDANGE Vidange de la fosse existante comprenant la vidange, l'évacuation et le traitement des boues vers centre agréé	1.00	300.00 €	10%	300.00 €
TRANCHEES D'EPANDAGE Réalisation d'un épandage (6 EH à renseigner) : DEVIS ESTIMATIF SANS ETUDE DE SOL OBLIGATOIRE POUR REPENDRE LA TOTALITE DES EPANDAGES ET CALCUL DES LONGUEUR DE TUBES EPANDAGE;	1.00	4 829.00 €	10%	4 829.00 €

Une étude de sol devras être réalisée suivant les directives et la nature du sol après sondages : PRIX TTC 500 € a rajouter a ce prix sur le devis

- Dépose des ouvrages sur ensemble de la zone épandage actuelle et évacuation du PVC vers décharge classée.
 - Création d'un zone épandage de 60 ml (5 m * 12 m) emprise , tranchée de 0.5m de largeur et entraxe des drains de 1.50 m y fourniture et pose de regard de répartition et de bouclage avec apport de 20/40 pierre lavée pour infiltration et géotextile sur ensemble des drains CR 4 posés (en attente de validation de ce dossier a créer par le bureau étude!!
 - Fournitures des pièces diverses PVC.
 - Mise en place d'un té pour création d'une ventilation secondaire à la FTE en tuyau PVC 100.
 - Raccordement de la FTE vers regard de répartition.
 - Création d'une zone d'épandage conformément aux recommandations du bureau d'études.
 - Mise en place de la ventilation secondaire déportée vers la haie existante a 8 mètres de la fosse existante ..
- Pas évacuation de déblais , zone avec dénivelée donc remise en forme du terrain actuelle avec le plus du déblai de chantier.
- Réception de chantier avec le SPANC contacté par nos soins.
 - La prestation comprend le remblaiement de l'ancien système et l'évacuation des terres excédentaires.

Rainéa Ouest Morbihan

36 Route du GUERN
56870 BADEN
Tél : 06 95 30 68 70
Email : omorbihan@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Désignation	Qty	Prix U HT	TVA	Total HT
DIVERS POSE 1 Travaux sur la fosse béton actuelle : -Remplacement du couvercle béton cylindrique abimé pour le H2S - Changement du filtrant avec filet SPEROFLO (2 filets de 60 litres en fourniture) -Suppression des deux chapeaux de ventilations actuels et colmatage des deux trous sur dessus de fosse avec platine inox avec collage avec mastic polyuréthanes ??	1.00	499.00 €	10%	499.00 €
DIVERS POSE 2 -Mise en place de té PVC 100 de visite avec bouchon vissé en sortie de bâtiment pour dépose du bac à graisse existant après détection de celui-ci avec sonde caméra - Passage caméra et détection du réseau eau usée des deux sorties du bâtiment et contrôle du réseau gravitaire jusqu'à entrée de la fosse existante .	1.00	725.00 €	10%	725.00 €

Adresse du chantier
534 Impasse De Lesquinio
56390 GRAND CHAMP

Conditions de paiement :

30% à la commande, 30% à la livraison du matériel et solde fin de chantier.

Méthodes de paiement : Virement

Informations bancaires :

IBAN : FR 76 1558 9569 4209 4631 9434 060
BIC : CMBRFR2BARK

Total HT : 6 353.00 €
TVA (10%) : 635.30 €

Total TTC 6 988.30 €

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / /

{{s1|mention}|Lu et approuvé le %d.%d.%d%
{{s1|signature}|160|00}}