

Rainéa Ouest Morbihan

36 Route du GUERN
56870 BADEN
Tél : 06 95 30 68 70
Email : omorbihan@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Devis

N° DEV-OUE-78
En date du : 02/06/2025
Valable jusqu'au : 02/07/2025

M. et Mme Antoine GHANIME
10 KERIGAN
56540 LOCMARIAQUER

Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
VIDANGE Vidange de la fosse existante comprenant la vidange, l'évacuation et le traitement des boues vers centre agréé Le bon de traitement sera donné lors du contrôle avec le SPANC La fosse se trouvant à l'intérieur de l'abri de jardin, le remplissage de celle-ci sera réalisé par le propriétaire ou démolir avec un devis complémentaire.	1.00	350.00 €	10%	350.00 €

X-PERCO flex C-90 6EH Fourniture d'une filière compacte X-Perco flex C-90 béton 6EH Bi cuve comprenant :	1.00	6 786.00 €	10%	6 786.00 €
--	------	------------	-----	------------

- Un décanteur de 3,07m³ équipée d'un préfiltre permettant de protéger le massif filtrant.
- Un massif filtrant composé de Xylit de 1,87m³.
- Un poste de relevage intégré. roto moulé pour gamme X PERCO
- Park de 3 rehausses 200 mm avec tampons de 630 mm classe A 15

Les Prestations :

- Assistance à la réalisation des démarches administratives.
- Vérification de la position du préfiltre de la fosse.
- Mise en place et réglage de l'auget basculant du filtre.
- Vérification du bon fonctionnement de la filière.

- Fabrication belge disposant d'un agrément ministériel n° 2024-003-mod01-ext01 et conforme à la Norme NF-EN 12566-3+A1 et à l'arrêté du 7 septembre 2009.

- Garantie cuverie 10ans (+5 ans*)

- Garantie du média filtrant 10ans (+2 ans*)

* Garanties prolongées si la carte d'identité est retournée à Eloy Water dans les 6 mois suivant la mise en service.

Rainéa Ouest Morbihan

36 Route du GUERN
56870 BADEN
Tél : 06 95 30 68 70
Email : omorbihan@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Désignation	Qty	Prix U HT	TVA	Total HT
TRANCHEES D'EPANDAGE Réalisation d'un épandage TYPE FILTRE TERTIAIRE (6 EH à renseigner) : - Fournitures des pièces diverses pour raccordement des divers sorties de la maison; - Mise en place de la filière de type X PERCO C 90 5/6 EH BICUVE avec graviers déclassés. - Raccordement des sorties maison à la FTE en tuyau PVC 100. - Raccordement de la FTE et sortie du poste de relevage avec refoulement en PP40vers regard de répartition sur filtre tertiaire de 16 m 2. - Création d'une zone d'épandage conformément aux recommandations du bureau d'études. - Mise en place de la ventilation secondaire en remonté de la parois du cabanon de jardin en PVC noir avec extracteur statique noir. - Fourniture et pose d'un fourreau de diamètre 50 pour alimentation du poste de relevage.(Raccordement électrique a la charge du clients) prise étanche prévu en sortie de bâtiment. - Réception de chantier avec le SPANC contacté par nos soins. - La prestation comprend le remblaiement de l'ancien système et l'évacuation des terres excédentaires.	1.00	5 894.00 €	10%	5 894.00 €
POSE DIVERS -Fourniture et pose d'une filière tertiaire de 16 m2 (1 mètre de large par 16 mètres de long avec mise en place de gravier 20/40 en partie basse , pose de PVC 100 EPANDAGE agrées , regard de répartition et de bouclage en extrémité avec pose d'un géotextile de 1 m de largeur sur ensemble du réseau - Apport de terre végétale sur l'ensemble de la filière tertiaire de16 m2 sur une épaisseur de 20 cm - Evacuation des déblais vers décharges classées et nettoyage de la zone de travail	1.00	1 400.00 €	10%	1 400.00 €

Informations additionnelles :

Si présence de rocher lors du terrassement , utilisation d'un brise roche sur machine sera facturé 170 € de heure avec bon de commande signé par le client et travaux en sa présence pour validation des heures effectuées.

Accès compliqué , compris dans ce devis . ; ;

Rainéa Ouest Morbihan

36 Route du GUERN
56870 BADEN
Tél : 06 95 30 68 70
Email : omorbihan@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Adresse du chantier
10 KERIGAN
56540 LOCMARIAQUER

Total HT : 14 430.00 €
TVA (10%) : 1 443.00 €

Total TTC 15 873.00 €

Conditions de paiement :

30% à la commande, 30% à la livraison du matériel et solde fin de chantier.

Méthodes de paiement : Virement

Informations bancaires :

IBAN : FR 76 1558 9569 4209 4631 9434 060
BIC : CMBFR2BARK

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / /

{{s1|mention|Lu et approuvé
{{s1|signature|160|60}}