

# Rainéa Ouest Morbihan

36 Route du GUERN  
56870 BADEN  
Tél : 06 95 30 68 70  
Email : omorbihan@rainea.fr  
<https://rainea.fr/>



## Devis

N° DEV-OUE-80  
En date du : 04/06/2025  
Valable jusqu'au : 04/07/2025

**M. et Mme Swen et Laurette CHEVALIER /COUTURIER**

BENALO Parcelle 53  
56420 PLAUDREN

Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
<b>FOSSE TOUTES EAUX EPURBLOC PE 3000L</b> Fosse toutes eaux renforcée SOTRALENTZ Epurbloc PE HD 3000L pour le traitement des eaux usées avec préfiltre	1.00	1 597.00 €	10%	1 597.00 €

Conforme à l'arrêté technique du 7 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012, à la norme NF DTU 64.1, à la norme NF-EN 12566-1+A1

Garantie 10 ans

<b>LIT D'EPANDAGE</b> Réalisation d'un lit d'épandage ( <b>5 EH à renseigner</b> ) :	1.00	6 847.00 €	10%	6 847.00 €
---	------	------------	-----	------------

- livraison d'une fosse toutes eaux PE dimensionnée conformément a étude de sol
- Fournitures des pièces diverses PVC.
- Mise en place de la fosse toutes eaux avec graviers déclassés,
- Raccordement des sorties maison à la FTE en tuyau PVC 100 y compris sablage ( longueur de 26 Ml).
- Raccordement de la FTE vers regard de répartition ( longueur de 18 Ml).
- Création d'une zone d'épandage de faible profondeur de 70 cm de large sur 60 ml minimum avec épandrais CR4, conformément à l'étude de filière( en attente de étude de sol).
- Mise en place de la ventilation secondaire en pied de mur (prévoir la remontée de la ventilation en toiture à la charge du client).
- Evacuation des déblais vers décharge classée et remise en état de la zone de travaux.
- Réception de chantier avec le SPANC contacté par nos soins
- Réception de chantier avec le SPANC contacté par nos soins.

# Rainéa Ouest Morbihan

36 Route du GUERN  
56870 BADEN  
Tél : 06 95 30 68 70  
Email : omorbihan@rainea.fr  
<https://rainea.fr/>



Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
<b>DIVERS POSE 1</b>	1.00	2 400.00 €	10%	2 400.00 €
-Terrassement et mise en place d'un drain perforé DN 100 enveloppe en géotextile avec apport de gravillon 20/40 autour de la maison vers puit perdu existant				
- Terrassement a réalisé a plus de 40 cm du pied de bâtiment, profondeur maximum de 40 cm fini/FE				
-Drainage coté route a prévoir avec arrêté de circulation et feux en alternat				
- Fourniture et pose de regard 30/30 a chaque changement de direction( 4 unités ) pour arrivée drain et contrôle des flux et nettoyage				

#### Informations additionnelles :

**DEVIS ESTIMATIF : Une étude de sol doit être réaliser pour concevoir et analyser le type assainissement non collectif ( ; environ 500 € étude de sol)**

**Si présence de roche , utilisation d'un BRH sur pelle sera facturé 210 €/heures avec bon de commande et en présence pour validation des heures du clients**

**Adresse du chantier**  
BENALO Parcelle 53  
56420 PLAUDREN

**Total HT :** 10 844.00 €  
**TVA (10%) :** 1 084.40 €

**Total TTC** 11 928.40 €

#### Conditions de paiement :

30% à la commande, 30% à la livraison du matériel et solde fin de chantier.

Méthodes de paiement : Virement

#### Informations bancaires :

IBAN : FR 76 1558 9569 4209 4631 9434 060  
BIC : CMBRFR2BARK

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.  
date et signature - En signant ce devis le client reconnait avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / ..... / .....

{{s1|mention}}Lu et approuvé le %date%}}  
{{s1|signature}}(100)}}