

Rainéa Ouest Morbihan

36 Route du GUERN
56870 BADEN
Tél : 06 95 30 68 70
Email : omorbihan@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Devis

N° DEV-OUE-89
En date du : 16/06/2025
Valable jusqu'au : 16/07/2025

M. Alexandre ALBANEL
Château de KERISPER
Route du BONO
56400 PLUNERET

Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
VIDANGE Vidange de la fosse existante gros volume comprenant la vidange, l'évacuation et le traitement des boues vers centre de traitement agrée	1.00	700.00 €	10%	700.00 €
DIVERS POSE 1 -Amené et repli de chantier - Sondages sur réseaux existants et géolocalisation des réseaux divers (EDF? FT ET AEP) - Mise en place des tés de curage a chaque sorties du bâtiment	1.00	1 658.00 €	10%	1 658.00 €
FOSSÉ TOUTES EAUX Fourniture d'une fosse toutes eaux de 8 m 3 PP DE CHEZ PREMIER TECH ou SIMILAIRE renforcée pour prétraitement des eaux usées avec préfiltre	1.00	5 045.00 €	10%	5 045.00 €

Conforme à l'arrêté technique du 7 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012, à la norme NF DTU 64.1, à la norme NF-EN 12566-1+A1

Rainéa Ouest Morbihan

36 Route du GUERN
56870 BADEN
Tél : 06 95 30 68 70
Email : omorbihan@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
TRANCHEES D'EPANDAGE Réalisation d'un épandage (9 EH à renseigner) :	1.00	10 423.00 €	10%	10 423.00 €

- Transport d'une fosse toutes eaux PE dimensionnée conformément à l'étude de filière.
- Fournitures des pièces diverses PVC pour raccordement sorties du bâtiment et entrée de fosse toutes eaux.
- Mise en place de la fosse toutes eaux 8 M3 avec graviers déclassés.
- Raccordement des sorties maison à la FTE en tuyau PVC 100.
- Raccordement de la FTE vers regard de répartition.
- Création d'une zone d'épandage avec 5 lignes de drains de 100 sur 18 ml de long (profondeur de 0.50 et largeur de 0.7m) conformément aux recommandations du bureau d'études.
- Mise en place de regard de bouclage et de répartition sur ensemble de la zone d'épandage et fourniture et pose de géotextile sur tranchée
- Apport de terre végétale sur la zone d' épandage comme prescription du bureau étude

- Mise en place de la ventilation secondaire en pied de mur (prévoir la remontée de la ventilation en toiture à la charge du client).

- Réception de chantier avec le SPANC contacté par nos soins.

- La prestation comprend le remblaiement de l'ancien système et l'évacuation des terres excédentaires.

Rainéa Ouest Morbihan

36 Route du GUERN
56870 BADEN
Tél : 06 95 30 68 70
Email : omorbihan@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Adresse du chantier
Château de KERISPER
Route du BONO
56400 PLUNERET

Conditions de paiement :

30% à la commande, 30% à la livraison du matériel et solde fin de chantier.

Méthodes de paiement : Virement

Informations bancaires :

IBAN : FR 76 1558 9569 4209 4631 9434 060
BIC : CMBRFR2BARK

Total HT :	17 826.00 €
TVA (10%) :	1 782.60 €

Total TTC	19 608.60 €
------------------	--------------------

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / /

{{s1|mention|Lu et approuvé
{{s1|signature|160|60}}