

# Contact Assainissement - Rainéa Rennes

5 bis rue de la plaine  
35890 LAILLE  
Tél : +33 6 61 38 98 83  
Email : rennes@rainea.fr  
<https://rainea.fr/>



## Devis

N° DEV-REN-198  
En date du : 26/05/2025  
Valable jusqu'au : 25/06/2025

**Mme PROJET GUIRY**  
1 Le Bas Chemin  
Guipry Messac

Assainissement individuel

Désignation	Qty	Prix U HT	TVA	Total HT
<b>EASYONE 5EH</b>	1.00	5 480.00 €	10%	5 480.00 €

**Fourniture et mise en service d'une Microstation GRAF Easy One® 5EH avec armoire de pilotage.**

(Compresseur, Automate, Rampe de distribution)

- GRAF Marque Allemande - Fabrication française
- Agrément ministériel n° 2015-008.
- Les microstations Easy One sont conformes à la « NORME NF-EN 12566-3 + A1 » et à « l'arrêté du 7 Septembre 2009 ».

Les Prestations :

- Assistance à la réalisation des démarches administratives.
- Mise en place de l'armoire de pilotage et paramétrage de l'automate.
- Vérification du bon fonctionnement de la station.

Les Garanties :

- *cuverie* : 30 ans.
- *système épuratoire* : 3 ans.
- *armoire de pilotage* : 3 ans

# Contact Assainissement - Rainéa Rennes

5 bis rue de la plaine  
35890 LAILLE  
Tél : +33 6 61 38 98 83  
Email : rennes@rainea.fr  
<https://rainea.fr/>



Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
<b>FORFAIT POSE MICRO STATION</b>	1.00	3 150.00 €	10%	3 150.00 €

## Pose d'une microstation comprenant :

- L'apport et le retrait de matériels.
- Les prises de niveaux au laser et l'implantation des ouvrages.
- Le terrassement en terrain non rocheux.
- La pose de tuyaux PVC Ø100 et accessoires PVC (dont Tés de visite).
- Le raccordement des sorties maison à la microstation.
- Le raccordement de la microstation vers l'exutoire.
- Le raccordement au coffret extérieur si nécessaire.
- La mise en service du dispositif.
- Le transport et l'évacuation des déblais.
- Les matériaux de calage (graviers déclassés).
- La réception de chantier avec le SPANC contacté par nos soins.

NB. : travaux à prévoir par le client

- L'installation d'une alimentation électrique 230V 16A (disjoncteur dédié) avec fourreau en attente à l'extérieur si installation d'un coffret extérieur, également à voir avec le client avant intervention
- Ouverture de la haie pour permettre le passage des engins, emplacement de l'ouverture à voir avec le client avant intervention

<b>VIDANGE</b>	1.00	200.00 €	10%	200.00 €
Vidange de la fosse existante comprenant la vidange, l'évacuation et le traitement des boues				

<b>COFFRET EXTERIEUR GRAF</b>	1.00	350.00 €	10%	350.00 €
<b>Fourniture d'un coffret extérieur GRAF:</b>				

Coffret externe en PE résistant aux intempéries.  
Il protège l'armoire de commande de la corrosion des pièces électriques.

Possibilité de s'affranchir du coffret si installation de l'armoire de commande dans le sous sol

### Informations additionnelles :

Ce devis est sous réserve de l'étude de sol. Suite au compte rendu du bureau d'étude, il faudra modifier ou non le devis pour respecter les potentielles obligations de pose.

# Contact Assainissement - Rainéa Rennes

5 bis rue de la plaine  
35890 LAILLE  
Tél : +33 6 61 38 98 83  
Email : rennes@rainea.fr  
<https://rainea.fr/>

## Adresse du chantier

1 Le Bas Chemin  
Guipry Messac

## Informations bancaires :

IBAN : FR76 1380 7007 0381 1216 1650 367  
BIC : CCBPFRPPNAN



<b>Total HT :</b>	<b>9 180.00 €</b>
TVA (10%) :	918.00 €

<b>Total TTC</b>	<b>10 098.00 €</b>
------------------	--------------------

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.  
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / ..... / .....

{{s1|mention|Lu et approuvé  
{{s1|signature|160|60}}