

Rainéa Saint-Malo

Le Tarmac, 1 rue Augustin Fresnel
35400 Saint-Malo
Tél : +33 6 60 56 41 12
Email : saintmalo@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Devis

N° DEV-SML-50
En date du : 02/06/2025
Valable jusqu'au : 01/07/2025

M. Willy BOUTHELOUP
7 Le Champ d'Avoine
35350 Saint Méloir des Ondes

Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
POSE DIVERS Démarrage du chantier, comprenant : - L'installation de chantier, amenée et repli de matériel - La recherche des sorties eaux usées et les tests d'écoulement	1.00	270.00 €	10%	270.00 €
Ecoflo Béton ligne 5EH sortie haute Fourniture et mise en service d'une filière compacte ECOFLO BETON 3.0 Version LIGNE 5EH sortie HAUTE comprenant : - Une fosse toutes eaux de 3m3 équipée d'un préfiltre PF17 permettant de piéger les matières et de protéger le filtre ECOFLO - Un filtre compact 5EH composé de fragments de coco - Un poste de relevage intégré équipé d'une alarme sonore et visuelle - Rehausses ajustables et couvercles PE de couleur verte INCLUS : livraison et mise en fouille par entreprise spécialisée	1.00	7 200.00 €	10%	7 200.00 €

Les Prestations :

- Assistance à la réalisation des démarches administratives
- Vérification de la position du préfiltre de la fosse
- Mise en place et réglage de l'auget basculant du filtre
- Vérification du bon fonctionnement de la filière
- Installation et mise en service de la pompe de relevage
- Raccordement de l'alarme et de la pompe
- Déclaration de conformité auprès du fabricant

Fabrication française PREMIER TECH
Garantie 10 ans (hors matériel électrique : 2 ans)
Agrément Ministériel n° 2023-002-ext02
Conforme à la Norme NF-EN 12566-3+A1 et à l'arrêté du 7 septembre 2009

Rainéa Saint-Malo

Le Tarmac, 1 rue Augustin Fresnel
35400 Saint-Malo
Tél : +33 6 60 56 41 12
Email : saintmalo@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
FORFAIT POSE ECOFLO	1.00	3 570.00 €	10%	3 570.00 €
Pose d'un filtre compact ECOFLO Béton comprenant :				
- Les prises de niveaux au laser et l'implantation des ouvrages				
- Le terrassement en terrain non rocheux				
- La pose de tuyaux PVC Ø100 renforcé (CR8)				
- La reprise des 3 sorties d'eaux usées (à créer) avec pose de tés de visite				
- La pose des raccords et accessoires PVC				
- Le raccordement des sorties maison au dispositif ECOFLO				
- La réalisation des fouilles et l'implantation des cuves béton				
- Le raccordement du poste de relevage et de l'alarme de niveau				
- Le piquage en sortie de système ECOFLO vers la zone de dispersion				
- Le raccordement à la ventilation secondaire				
- Les matériaux de calage (graviers déclassés)				
- La réception de chantier avec le SPANC contacté par nos soins				
Travaux à prévoir par le client :				
- L'installation d'une alimentation électrique 230V 16A (câble en attente à l'extérieur)				
LIT D'EPANDAGE	1.00	1 250.00 €	10%	1 250.00 €
Réalisation d'un lit d'épandage à faible profondeur (20 M2) comprenant :				
- Le terrassement d'une fouille de 2m X 10m				
- La fourniture et pose des épandrais Ø100				
- La fourniture et pose d'un regard de répartition et d'un regard de bouclage				
- La fourniture et pose du gravier drainant				
- Le profilage du terrain à l'issue des travaux (pose d'un film géotextile sur l'épandage, remblais avec la terre végétale)				
DIVERS POSE 2	1.00	400.00 €	10%	400.00 €
Pose d'une ventilation secondaire conforme au DTU 64.1 comprenant :				
- les tuyaux PVC Ø100 posés en tranchées jusqu'au dispositif ECOFLO				
- les tuyaux PVC Ø100 couleur sable avec extracteur statique remontés au faîtage				
VIDANGE	1.00	280.00 €	20%	280.00 €
Vidange et neutralisation de la fosse existante comprenant :				
- La vidange, l'évacuation et le traitement des boues par une entreprise agréée				
- Le comblement de la fosse				
TERRES EXCEDENTAIRES	0.00	700.00 €	10%	0.00 €
Gestion des déblais (terres excédentaires et gravats) comprenant :				
- Le chargement des déblais				
- L'évacuation et la mise en filière de retraitement				

Rainéa Saint-Malo

Le Tarmac, 1 rue Augustin Fresnel
35400 Saint-Malo
Tél : +33 6 60 56 41 12
Email : saintmalo@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Informations additionnelles :

- Les travaux ne pourront démarrer qu'après validation de l'étude de filière par le SPANC

Adresse du chantier

7 Le Champ d'Avoine
35350 Saint Méloir des Ondes

Conditions de paiement :

30% à la commande, solde fin de chantier.

Méthodes de paiement : Virement

Informations bancaires :

IBAN : FR76 1380 7007 0332 8219 8677 303
BIC : CCBPFRPPNAN

Total HT :	12 970.00 €
TVA (10%) :	1 269.00 €
TVA (20%) :	56.00 €

Total TTC	14 295.00 €
------------------	--------------------

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / /

{{s1|m
{{s1|s