

# Rainéa Saint-Malo

Le Tarmac, 1 rue Augustin Fresnel  
35400 Saint-Malo  
Tél : +33 6 60 56 41 12  
Email : saintmalo@rainea.fr  
<https://rainea.fr/>



## Devis

N° DEV-SML-64  
En date du : 23/04/2025  
Valable jusqu'au : 22/05/2025

**M. Thierry MARTINEAU**

29 Le Bas Commun  
35440 Montreuil sur Ille

Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
<b>DIVERS FOURNITURE 1</b>	1.00	9 400.00 €	10%	9 400.00 €
<b>Fourniture et pose d'une microstation SIMBIOSE à culture fixée SP6 composée :</b>				
- d'un décanteur primaire				
- d'un réacteur biologique aéré (lit fixe immergé composé de treillis tubulaires verticaux en blocs)				
- d'un clarificateur avec son système de pompage par airlift				
- d'un surpresseur avec boîtier de distribution d'air et aérateurs				
- des jeux de rehausses nécessaires (Ø1200 H250)				
 Fabrication française -Agrément 2013-013-mod01 Conforme à la Norme NF-EN 12566-3+A1 et à l'arrêté du 07/09/2009 modifié				
<u>Garanties :</u>				
10 ans sur la cuve, le lit fixé et l'airlift				
5 ans sur les aérateurs				
2 ans sur le surpresseur				
 <u>Prestations de pose :</u>				
- L'apport et les replis de matériels				
- Les prises de niveaux au laser et l'implantation des ouvrages				
- Le terrassement en terrain non rocheux				
- La pose de tuyaux PVC Ø100 et accessoires PVC (dont Tés de visite)				
- L'implantation de la microstation				
- Le raccordement de la sortie eaux usées à la microstation				
- La pose du surpresseur et le raccordement à la microstation				
- Le raccordement de la ventilation secondaire				
- La pose d'un drainage périphérique				
 - Le raccordement de la filière vers l'exutoire (busage communal EP)				
- Les matériaux de calage (graviers déclassés)				
- La réception de chantier avec le SPANC contacté par nos soins				
 <u>Travaux à prévoir par le client :</u>				
- La mise en attente en extérieur d'une alimentation électrique (220V 16A)				
- La pose d'une ventilation secondaire (tuyau PVC Ø100 avec extracteur statique)				
<hr/>				
<b>DIVERS FOURNITURE 2</b>	1.00	250.00 €	10%	250.00 €
<b>Armoire extérieure pour surpresseur SIMBIOSE</b>				
<hr/>				

# Rainéa Saint-Malo

Le Tarmac, 1 rue Augustin Fresnel  
35400 Saint-Malo  
Tél : +33 6 60 56 41 12  
Email : saintmalo@rainea.fr  
<https://rainea.fr/>



Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
<b>TERRES EXCEDENTAIRES</b>	0.00	500.00 €	10%	0.00 €
<b>Gestion des déblais (terres excédentaires et gravats) comprenant :</b>				
- Le chargement				
- Le transport et l'évacuation en filière de retraitement				

## Informations additionnelles :

**A prévoir au démarrage des travaux** : vidange de la fosse actuelle par une entreprise agréée

## Adresse du chantier

29 Le Bas Commun  
35440 Montreuil sur Ille

## Conditions de paiement :

30% à la commande, solde fin de chantier.  
Méthodes de paiement : Virement

## Informations bancaires :

IBAN : FR76 1380 7007 0332 8219 8677 303  
BIC : CCBPFRPPNAN

**Total HT :** 9650.00 €  
**TVA (10%) :** 965.00 €

**Total TTC** 10615.00 €

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.  
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / ..... / .....

{{s1|mention}}  
{{s1|signature}}