

Rainéa Saint-Malo

Le Tarmac, 1 rue Augustin Fresnel
35400 Saint-Malo
Tél : +33 6 60 56 41 12
Email : saintmalo@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Devis

N° DEV-SML-74
En date du : 06/06/2025
Valable jusqu'au : 05/07/2025

M. Fabien THEAUT
7 Le Bas Tertrais
35720 Pleugueneuc

Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
EASYONE 7EH Fourniture et pose d'une microstation à culture libre EASYONE 7EH comprenant : Une microstation (4800L) avec son armoire de pilotage, version mini-dôme, passage piétons GRAF Marque Allemande - Fabrication française Agrément ministériel n° 2015-008-ext01 Conforme à la NORME NF-EN 12566-3 + A1 et à l'arrêté du 7 Septembre 2009 <u>Garanties</u> : cuve 30 ans - système épuratoire et armoire 3 ans Prestations de pose comprenant : - L'apport et le retrait de matériels - Les prises de niveaux au laser et l'implantation des ouvrages - Le terrassement en terrain non rocheux - La pose de tuyaux PVC Ø100 renforcé (CR8 - passage sous voirie) - La reprise des sorties EU avec pose de Tés de visite - Le raccordement des sorties de maison à la microstation - Le raccordement de la microstation vers l'exutoire (réseaux d'eau pluviale) avec pose d'un regard béton 30x30 - La mise en service du dispositif et les tests de fonctionnement - Les matériaux de calage (graviers déclassés) - Le reprofilage du terrain en fin de chantier - La réception de chantier avec le SPANC contacté par nos soins. NB. : travaux à prévoir par le client - L'installation d'une alimentation électrique 16A avec câble en attente à l'extérieur	1.00	8 375.00 €	10%	8 375.00 €
COFFRET EXTERIEUR GRAF Fourniture et pose d'un coffret extérieur GRAF : - Coffret externe en PE résistant aux intempéries Protège l'armoire de commande de la corrosion des pièces électriques - Liaison tuyaux de liaison entre l'armoire et la microstation - Gravier de calage et remblaiement	1.00	340.00 €	10%	340.00 €
VIDANGE Vidange de la fosse existante comprenant la vidange, l'évacuation et le traitement des boues	1.00	250.00 €	10%	250.00 €

Rainéa Saint-Malo

Le Tarmac, 1 rue Augustin Fresnel
35400 Saint-Malo
Tél : +33 6 60 56 41 12
Email : saintmalo@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Désignation	Qty	Prix U HT	TVA	Total HT
TERRES EXCEDENTAIRES	0.00	400.00 €	10%	0.00 €
Gestion des déblais (terres excédentaires) comprenant :				
- Le chargement des déblais et leur évacuation				
Brise Roche Hydraulique	0.00	110.00 €	10%	0.00 €
Si utilisation d'un Brise Roche Hydraulique, prévoir un taux horaire de 110,00 € HT				

Informations additionnelles :

NB. La microstation EASYONE ne nécessite pas l'installation d'une ventilation secondaire.
Les travaux ne pourront commencer qu'après l'accord du SPANC.

Adresse du chantier

7 Le Bas Tertrais
35720 Pleugueneuc

Total HT : 8 965.00 €
TVA (10%) : 896.50 €

Total TTC 9 861.50 €

Conditions de paiement :

30% à la commande, solde fin de chantier.

Méthodes de paiement : Virement

Informations bancaires :

IBAN : FR76 1380 7007 0332 8219 8677 303
BIC : CCBPFRPPNAN

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / /

{{s1|mention}}Lu et approuvé le %date%
{{s1|signature}}(100/00)