

Rainéa Saint-Malo

Le Tarmac, 1 rue Augustin Fresnel
35400 Saint-Malo
Tél : +33 6 60 56 41 12
Email : saintmalo@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Devis

N° DEV-SML-77
En date du : 21/05/2025
Valable jusqu'au : 20/06/2025

M. Philippe ROCHER
8 Touche Ronde
35340 La Bouëxière

Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
DIVERS POSE 1 Installation de chantier, amenée et repli de matériel Recherche de l'ensemble des sorties EU de la maison Tests d'écoulement	1.00	220.00 €	10%	220.00 €
EASYONE 5EH Fourniture et pose d'une microstation EASYONE 5EH Cuve GRAF (3750L - long 2280 x larg. 1755) Armoire de pilotage avec rampe de distribution, automate et compresseur Marque Allemande - Fabrication française Agrément ministériel n° 2015-008. Conformes à la NORME NF-EN 12566-3 + A1 et à l'arrêté du 7 Septembre 2009 Garanties : cuve 30 ans - Armoire 3 ans	1.00	7 724.00 €	10%	7 724.00 €
<u>Prestations de pose :</u> - Les prises de niveaux au laser et l'implantation des ouvrages - Le terrassement en terrain non rocheux - La pose de tuyaux PVC Ø100 et accessoires PVC (dont Tés de visite) - Le raccordement de la sortie EU de maison à la microstation - Le raccordement de la microstation vers l'exutoire - Le raccordement de l'armoire de pilotage - La mise en service du dispositif - Les matériaux de calage (graviers déclassés) - La réception de chantier avec le SPANC contacté par nos soins				
NB. : travaux à prévoir par le client L'installation d'une alimentation électrique 230V 16A (disjoncteur dédié) avec câble en attente à l'extérieur				
ANCRAGE Réalisation d'une ceinture béton pour cuve GRAF (voir étude de filière et document technique GRAF)	1.00	426.00 €	10%	426.00 €

Rainéa Saint-Malo

Le Tarmac, 1 rue Augustin Fresnel
35400 Saint-Malo
Tél : +33 6 60 56 41 12
Email : saintmalo@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
COFFRET EXTERIEUR GRAF Fourniture et pose d'un coffret extérieur GRAF Coffret externe en PE résistant aux intempéries Assure la protection de l'armoire	1.00	350.00 €	10%	350.00 €
TERRES EXCEDENTAIRES Gestion des déblais (terres excédentaires, gravats) comprenant : - Le chargement des déblais - Le transport et l'évacuation	0.00	395.00 €	10%	0.00 €

Informations additionnelles :

Le présent devis ne comprend pas le prix de la vidange de la fosse existante.
Les travaux ne pourront démarrer qu'après l'accord du SPANC.

Entretien et maintenance préventive offerte la 1ère année

Rainéa Saint-Malo

Le Tarmac, 1 rue Augustin Fresnel
35400 Saint-Malo
Tél : +33 6 60 56 41 12
Email : saintmalo@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Adresse du chantier

8 Touche Ronde
35340 La Bouëxière

Conditions de paiement :

30% à la commande, solde fin de chantier.

Méthodes de paiement : Virement

Informations bancaires :

IBAN : FR76 1380 7007 0332 8219 8677 303
BIC : CCBPFRPPNAN

Total HT : 8 720.00 €
TVA (10%) : 872.00 €

Total TTC 9 592.00 €

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / /

{{s1|mention|Lu et approuvé
{{s1|signature|160|60}}