

# Rainéa Saint-Malo

Le Tarmac, 1 rue Augustin Fresnel  
35400 Saint-Malo  
Tél : +33 6 60 56 41 12  
Email : saintmalo@rainea.fr  
<https://rainea.fr/>



## Devis

N° DEV-SML-83  
En date du : 03/06/2025  
Valable jusqu'au : 02/08/2025

**M. Jean LEGRAND**  
1 La Richelais  
35450 DOURDAIN

Désignation	Qty	Prix U HT	TVA	Total HT
<b>DIVERS POSE 1</b> Installation de chantier, amenée et repli de matériel Recherche de l'ensemble des sorties EU de la maison Tests d'écoulement	1.00	345.00 €	10%	345.00 €

<b>EASYONE 5EH</b> <b>Fourniture et pose d'une Microstation GRAF EASYONE® 5EH comprenant :</b> - Cuve PE HD 3750L garantie 30 ans Version mini-dôme passage piétons - Armoire de pilotage garantie 3 ans (compresseur, automate, rampe de distribution) - Tuyaux d'air (liaison entre l'armoire de pilotage et la cuve)	1.00	8 400.00 €	10%	8 400.00 €
---	------	------------	-----	------------

Marque Allemande  
Fabrication française  
Agrément ministériel n° 2015-008.  
Conformes à la NORME NF-EN 12566-3 + A1 et à l'arrêté du 7 Septembre 2009

### **Les prestations de pose comprennent :**

- les prises de niveaux au laser et l'implantation des ouvrages
- le terrassement en terrain non rocheux
- la pose de tuyaux PVC Ø100 renforcés (passage sous voirie CR8)
- la pose de raccords et accessoires PVC (dont Tés de visite)
- la mise en fouille de la microstation
- le raccordement des sorties EU de maison à la microstation
- le piquage en sortie de système vers le fossé
- le raccordement au coffret extérieur
- la mise en service du dispositif
- le comblement de l'ancienne fosse
- la gestion des déblais sur place (pas d'évacuation)
- les matériaux de calage (graviers déclassés)
- la réception de chantier avec le SPANC contacté par nos soins

### **NB.:** travaux à prévoir par le client

- l'installation d'une alimentation avec disjoncteur dédié  
(câble électrique 220V 16A à mettre en attente en extérieur)

# Rainéa Saint-Malo

Le Tarmac, 1 rue Augustin Fresnel  
35400 Saint-Malo  
Tél : +33 6 60 56 41 12  
Email : saintmalo@rainea.fr  
<https://rainea.fr/>



Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
<b>COFFRET EXTERIEUR GRAF</b> <b>Fourniture et pose d'un coffret extérieur GRAF :</b> Coffret externe en PE HD résistant aux intempéries Destiné à accueillir l'armoire de pilotage Il protège de la corrosion les pièces électromécaniques	1.00	305.00 €	10%	305.00 €
<b>ETUDE DE FILIERE</b> Réalisation d'une étude de sol et d'une définition de filière d'assainissement autonome. Tarif du bureau d'études HYDROETUDES au 1er janvier 2025.	1.00	375.00 €	20%	375.00 €

## Informations additionnelles :

Les travaux ne comprennent pas la vidange de la fosse existante : prestation réalisée et facturée directement par l'entreprise LEBLANC Environnement - 267,00 euros TTC pour une fosse de 2 m3

Les travaux ne pourront démarrer qu'après l'accord du SPANC. Vous devez vous acquitter des redevances auprès du SPANC (contrôle de conception : 69,61 euros et contrôle de réalisation 100,14 euros - tarifs donnés à titre indicatif susceptibles de changement)

Nous vous accompagnons dans toutes vos démarches administratives

# Rainéa Saint-Malo

Le Tarmac, 1 rue Augustin Fresnel  
35400 Saint-Malo  
Tél : +33 6 60 56 41 12  
Email : saintmalo@rainea.fr  
<https://rainea.fr/>



## Adresse du chantier

1 La Richelais  
35450 DOURDAIN

## Conditions de paiement :

30% à la commande, solde fin de chantier.

Méthodes de paiement : Virement

## Informations bancaires :

IBAN : FR76 1380 7007 0332 8219 8677 303  
BIC : CCBPFRPPNAN

<b>Total HT :</b>	<b>9 425.00 €</b>
TVA (10%) :	905.00 €
TVA (20%) :	75.00 €

<b>Total TTC</b>	<b>10 405.00 €</b>
------------------	--------------------

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.  
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / ..... / .....

{{s1}mention}Lu et approuvé  
{{s1}signature}160|60}}