

Rainéa Saint-Malo

Le Tarmac, 1 rue Augustin Fresnel
35400 Saint-Malo
Tél : +33 6 60 56 41 12
Email : saintmalo@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Devis

N° DEV-SML-85
En date du : 06/06/2025
Valable jusqu'au : 05/07/2025

M. et Mme BOUVIER FALIZE
9 La Giollais
35140 Saint Hilaire des Landes

Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
DIVERS POSE 1 Installation de chantier, amenée et repli de matériel Recherche de l'ensemble des sorties EU de la maison Découpe d'enrobé pour l'accès au réseau EU Tests d'écoulement	1.00	650.00 €	10%	650.00 €
DIVERS FOURNITURE 1 Fourniture d'un filtre compact ACTIFILTRE QR 5EH composé : - d'une fosse toutes eaux de 2,57 m3 équipé d'un préfiltre pour protéger le filtre - d'un filtre de média filtrant de 1,92 m2 équipé d'un système de répartition Fabrication française Agrément 2017-006-ext01 Conforme à la Norme NF-EN 12566-3+A1 et à l'arrêté du 07/09/2009 modifié <u>Garanties :</u> 20 ans sur la cuve, les équipements et le média filtrant sous réserve d'effectuer l'entretien recommandé de la filière	1.00	5 612.00 €	10%	5 612.00 €
FOURNITURE DIVERS Un jeu de 4 rehausses à visser D400 H200 pour ACTIFILTRE Un ou plusieurs jeux de rehausses peuvent être nécessaires pour remonter le trou d'hommes au niveau du terrain naturel (3 jeux de rehausses maxi autorisés soit 60 cm)	1.00	288.00 €	10%	288.00 €

Rainéa Saint-Malo

Le Tarmac, 1 rue Augustin Fresnel
35400 Saint-Malo
Tél : +33 6 60 56 41 12
Email : saintmalo@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
FORFAIT POSE FILTRE COMPACT	1.00	5 375.00 €	10%	5 375.00 €
Pose d'un filtre compact comprenant :				
- Les prises de niveaux au laser et l'implantation des ouvrages				
- Le terrassement en terrain non rocheux				
- La découpe de l'enrobé				
- La pose de tuyaux PVC Ø100 et accessoires PVC (dont Tés de visite)				
- Le raccordement des sorties EU de la maison au filtre compact				
- La réalisation de la fouille et l'implantation de l'ACTIFILTRE				
- La pose d'un puits de décompression Ø300				
- Le raccordement du filtre vers l'exutoire				
- Le raccordement à la ventilation secondaire				
- Le comblement de l'ancienne fosse				
- La remise en état du terrain en fin de chantier				
- Les matériaux de calage (graviers déclassés)				
- La réception de chantier avec le SPANC contacté par nos soins				
DIVERS POSE 2	1.00	660.00 €	10%	660.00 €
Pose d'une ventilation secondaire conforme au DTU 64.1 comprenant :				
- les tuyaux PVC Ø100 posés en tranchées jusqu'à la fosse toutes eaux				
- les tuyaux PVC Ø100 couleur sable avec extracteur statique remontés au faîtage				
TERRES EXCEDENTAIRES	1.00	740.00 €	10%	740.00 €
Gestion et évacuation des déblais (terres et gravats) comprenant :				
- Le chargement et le transport des déblais				
- Leur évacuation en filière de retraitement				
POSE DIVERS	0.00	900.00 €	10%	0.00 €
Si la pose a lieu en présence d'eau souterraine, réalisation d'une dalle d'arrimage comprenant :				
(Voir conditions du guide de pose du fabricant)				
- La réalisation d'un radier béton sur 20 cm d'épaisseur				
- La pose de crochets et de sangles d'arrimage pour la cuve				
- La réalisation d'un drainage périphérique				
Brise Roche Hydraulique	0.00	110.00 €	10%	0.00 €
Si le terrassement a lieu en terrain rocheux, prévoir l'utilisation d'un Brise Roche Hydraulique (BRH)				
Facturation à l'heure d'utilisation : 110,00 € / heure				

Rainéa Saint-Malo

Le Tarmac, 1 rue Augustin Fresnel
35400 Saint-Malo
Tél : +33 6 60 56 41 12
Email : saintmalo@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Informations additionnelles :

Le devis ne comprend pas :

- la vidange de la fosse actuelle
- les redevances exigées par le SPANC pour le contrôle de réalisation du chantier
- la reprise d'enrobé qui peut être réalisée par une entreprise partenaire

Toute modification du projet peut engendrer des coûts supplémentaires qui feront l'objet d'un nouveau devis.

Les travaux ne pourront commencer qu'après l'accord du SPANC.

Adresse du chantier

9 La Giollais
35140 Saint Hilaire des Landes

Total HT :	13 325.00 €
TVA (10%) :	1 332.50 €

Total TTC	14 657.50 €
------------------	--------------------

Conditions de paiement :

30% à la commande, solde fin de chantier.

Méthodes de paiement : Virement

Informations bancaires :

IBAN : FR76 1380 7007 0332 8219 8677 303
BIC : CCBPFRPPNAN

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / /

{{s1}}
{{s1}}