

Rainéa Saint-Malo

Le Tarmac, 1 rue Augustin Fresnel
35400 Saint-Malo
Tél : +33 6 60 56 41 12
Email : saintmalo@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Devis

N° DEV-SML-86
En date du : 18/06/2025
Valable jusqu'au : 17/07/2025

M. et Mme Thierry DUVAL

La Touche
35440 Montreuil sur Ille

Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
EASYONE 5EH Fourniture et pose d'une microstation GRAF EasyOne® 5EH Version maxi-dôme piétons avec rallonge Fabrication française Agrément ministériel n° 2015-008. Conforme à la NORME NF-EN 12566-3 + A1 et à l'arrêté du 7 Septembre 2009 Garanties : cuve 30 ans - Armoire & compresseur 3 ans Prestations d'assistance : - Réalisation des démarches administratives - Relations avec le bureau d'études et le SPANC (contrôle de réalisation programmé par nos soins) - Enregistrement du produit auprès du fabricant Prestations de pose : - les prises de niveaux au laser et l'implantation des ouvrages - la découpe soignée de l'enrobé - l'enlèvement des végétaux à l'emplacement de la fosse actuelle - le terrassement en terrain non rocheux - la pose de tuyaux PVC Ø100 renforcé (CR8) - la pose des raccords et accessoires PVC (dont tés de visite) - la suppression du bac dégraisseur et la pose d'un té de visite - le dégagement de l'ancienne fosse pour l'implantation de la microstation - le raccordement des sorties EU à la microstation - le piquage en sortie de système vers le fossé - le raccordement au coffret extérieur - la mise en service du dispositif - les matériaux de calage (graviers déclassés) - la gestion des déblais sur site	1.00	9 170.00 €	10%	9 170.00 €
COFFRET EXTERIEUR GRAF Fourniture et pose d'un coffret extérieur GRAF Coffret externe en PE HD résistant aux intempéries Protection complète de l'armoire de commande contre la corrosion NB. Prévoir un câble d'alimentation électrique en attente à l'extérieur (220V 16A 3G 2.5 mm2 - sur disjoncteur dédié)	1.00	330.00 €	10%	330.00 €

Rainéa Saint-Malo

Le Tarmac, 1 rue Augustin Fresnel
35400 Saint-Malo
Tél : +33 6 60 56 41 12
Email : saintmalo@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
DIVERS POSE 10	1.00	2 550.00 €	10%	2 550.00 €

Travaux complémentaires comprenant :

- la reprise d'enrobé 0/6
- la réalisation d'un empierrement (env. 48 tonnes gravier 0/20)
- le curage et le reprofilage du fossé existant
- la pose d'un tube annelé diam. 300 (env. 30 m entre le fossé vers le cours d'eau)
- la gestion des déblais sur site

Informations additionnelles :

Les travaux nécessitent la réalisation d'une inspection caméra et la vidange de la fosse actuelle. Ces prestations seront à régler directement aux prestataires.

Le chantier ne pourra démarrer qu'après l'obtention de l'accord du SPANC.

Adresse du chantier

La Touche
35440 Montreuil sur Ille

Total HT : 12 050.00 €
TVA (10%) : 1 205.00 €

Total TTC 13 255.00 €

Conditions de paiement :

30% à la commande, solde fin de chantier.

Méthodes de paiement : Virement

Informations bancaires :

IBAN : FR76 1380 7007 0332 8219 8677 303
BIC : CCBPFRPPNAN

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / /

(((s1mention|Lu et approuvé le %date%))
(((s1signature|100|00))