

Rainéa Sud Loire

8 rue des Sternes
44220 COUERON
Tél : 07 66 33 84 42
Email : sudloire@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Devis

N° DEV-SUL-68
En date du : 10/06/2025
Valable jusqu'au : 10/07/2025

M. et Mme Gilles LE DAUPHIN
2 impasse de la Noé Chézine
44220 COUERON

Désignation	Qty	Prix U HT	TVA	Total HT
EASYONE 5EH Fourniture et mise en service d'une Microstation GRAF Easy One® 5EH avec armoire de pilotage. (Compresseur, Automate, Rampe de distribution) - GRAF Marque Allemande - Fabrication française - Agrément ministériel n° 2015-008. - Les microstations Easy One sont conformes à la « NORME NF-EN 12566-3 + A1 » et à « l'arrêté du 7 Septembre 2009 ». Les Prestations : - Assistance à la réalisation des démarches administratives. - Vérification du bon fonctionnement de la station. Les Garanties : - <i>cuverie</i> : 30 ans. - <i>système épuratoire</i> : 3 ans. - <i>armoire de pilotage</i> : 3 ans	1.00	5 580.00 €	10%	5 580.00 €
COFFRET EXTERIEUR GRAF Fourniture d'un coffret extérieur GRAF: Coffret externe en PE résistant aux intempéries. Il protège l'armoire de commande de la corrosion des pièces électriques.	1.00	369.00 €	10%	369.00 €
DIVERS FOURNITURE 6 Pack tuyaux air pour Graf 10 mètres	1.00	86.00 €	10%	86.00 €

Rainéa Sud Loire

8 rue des Sternes
44220 COUERON
Tél : 07 66 33 84 42
Email : sudloire@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
FORFAIT POSE MICRO STATION EASYONE Pose d'une microstation EASYONE comprenant : <ul style="list-style-type: none">- L'apport et le retrait de matériels.- Les prises de niveaux au laser et l'implantation des ouvrages.- Le terrassement en terrain non rocheux.- La pose de tuyaux PVC Ø100 et accessoires PVC (dont Tés de visite).- Le raccordement des sorties maison à la microstation.- Le raccordement de la microstation vers l'exutoire.- Le raccordement au coffret extérieur si nécessaire.- La mise en service du dispositif.- Le transport et l'évacuation des déblais.- Les matériaux de calage (graviers déclassés).- La réception de chantier avec le SPANC contacté par nos soins. NB. : travaux à prévoir par le client <ul style="list-style-type: none">- L'installation d'une alimentation électrique 230V 16A (disjoncteur dédié) avec fourreau en attente à l'extérieur.	1.00	3 650.00 €	10%	3 650.00 €
DIVERS POSE 3 Création mur de soutènement selon études	1.00	555.00 €	10%	555.00 €
DIVERS POSE 7 <ul style="list-style-type: none">- Drainage périphérique de la micro-station- Création de la ventilation primaire en tube pvc 100 apparent sur pignon	1.00	297.00 €	10%	297.00 €
DIVERS POSE 2 Installation de la micro-station : <ul style="list-style-type: none">- raccordement air et électrique- programmation- essais	1.00	215.00 €	10%	215.00 €
POSE DIVERS Options demandées par le bureau d'études : <ul style="list-style-type: none">- poste relevage eaux claires = 1300€ ht- poste relevage eaux chargées = 1760€ ht- si installation en zone haute du terrain en cas de problème de roche, le temps passé à la première fouille sera comptabilisé en supplément	1.00	0.00 €	10%	0.00 €

Rainéa Sud Loire

8 rue des Sternes
44220 COUERON
Tél : 07 66 33 84 42
Email : sudloire@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Informations additionnelles :

A charge du client :

- prévoir vidange de la fosse existante avant travaux
- prévoir sortie alimentation électrique avec protection 15A

Remarque :

Au vu des fils d'eau il est probable que la tête de micro station dépasse de 20 cm environ le terrain

Adresse du chantier

2 impasse de la Noé Chézine
44220 COUERON

Total HT : 10 752.00 €
TVA (10%) : 1 075.20 €

Total TTC 11 827.20 €

Conditions de paiement :

30% à la commande, solde fin de chantier.

Méthodes de paiement : Virement

Informations bancaires :

IBAN : FR76 1380 7000 3433 4211 3350 906
BIC : CCBPFRPPNAN

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / /

((s1)
((s1)