

Rainéa Sud Loire

8 rue des Sternes
44220 COUERON
Tél : 07 66 33 84 42
Email : sudloire@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Devis

N° DEV-SUL-69
En date du : 12/06/2025
Valable jusqu'au : 12/07/2025
Durée estimée à : 2 à 3 jours

M. Valentin DOLBET
164 LA MARTELLIERE
44430 LE LOROUX BOTTEREAU

Désignation	Qty	Prix U HT	TVA	Total HT
ECOFLO PE PACK 05EH SORTIE BASSE	1.00	6 205.00 €	10%	6 205.00 €

Fourniture et mise en service d'une filière compacte ECOFLO PE PACK 5EH sortie BASSE comprenant :

- Une fosse toutes eaux de 3m3 équipée d'un préfiltre PF17 permettant de piéger les matières et de protéger le filtre ECOFLO.
- Un filtre compact 5EH composé de fragments de coco.

Les Prestations :

- Assistance à la réalisation des démarches administratives.
- Vérification de la position du préfiltre de la fosse.
- Mise en place et réglage de l'auget basculant du filtre.
- Vérification du bon fonctionnement de la filière.
- Garantie 10 ans.

- Fabrication Française disposant d'un agrément Ministériel n° 2016-003-ext11 et conforme à la Norme NF-EN 12566-3+A1 et à l'arrêté du 7 septembre 2009.

REHAUSSE ECOFLO PE 5 A 10EH	1.00	322.00 €	10%	322.00 €
------------------------------------	------	----------	-----	----------

Lot de 3 Rehausses Ecoflo PE 5 à 10EH comprenant :

- Une rehausse filtre 1200 x 800 H150 rotomoulées.
- Deux rehausses fosse D400 H150 rotomoulées.

Rainéa Sud Loire

8 rue des Sternes
44220 COUERON
Tél : 07 66 33 84 42
Email : sudloire@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
FORFAIT POSE ECOFLO Pose d'un filtre compact Ecoflo comprenant : - L'apport et les replis de matériels. - Les prises de niveaux au laser et l'implantation des ouvrages. - Le terrassement en terrain non rocheux. - La pose de tuyaux PVC Ø100 et accessoires PVC (dont Tés de visite). - Le raccordement des sorties maison au système ECOFLO®. - L'implantation du système ECOFLO®. - Le piquage en sortie de système ECOFLO® vers l'exutoire. - Le raccordement à la ventilation secondaire. - Le transport et l'évacuation des déblais. - Les matériaux de calage (graviers déclassés). - La réception de chantier avec le SPANC contacté par nos soins. Travaux à prévoir par le client : - L'installation d'une ventilation secondaire en toiture jusqu'au pied du mur de l'habitation. - L'installation d'une alimentation électrique 230V 16A (disjoncteur dédié) avec fourreau en attente à l'extérieur" si relevage.	1.00	3 450.00 €	10%	3 450.00 €
DIVERS POSE 7 - fourniture et pose d'un puits de décompression - mise en oeuvre des ventilations primaire et secondaire en pvc 100 en apparent sur pignon	1.00	590.00 €	10%	590.00 €
DIVERS POSE 3 Mise en service et essai	1.00	250.00 €	10%	250.00 €

Informations additionnelles :

Devis estimatif sous réserves des résultats de l'étude de filière et d'une visite technique sur site.

Prévoir à charge du client:

- vidange du dispositif existant avant travaux
- alimentation électrique en extérieur si relevage

Rainéa Sud Loire

8 rue des Sternes
44220 COUERON
Tél : 07 66 33 84 42
Email : sudloire@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Adresse du chantier
164 LA MARTELLIERE
44430 LE LOROUX BOTTEREAU

Total HT :	10 817.00 €
TVA (10%) :	1 081.70 €

Total TTC	11 898.70 €
------------------	--------------------

Conditions de paiement :

30% à la commande, solde fin de chantier.

Méthodes de paiement : Virement

Informations bancaires :

IBAN : FR76 1380 7000 3433 4211 3350 906
BIC : CCBPFRPPNAN

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / /

{{s1|mention|Lu et approuvé
{{s1|signature|160|60}}