

Tél :  
Email :  
<https://rainea.fr/>

## Devis

N° DEV-TEST-29  
En date du : 23/04/2025  
Valable jusqu'au : 23/05/2025

**M. Marc VACHER**  
14 impasse des petits prés  
27640 BREUILPONT

Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
<b>ECOFLO PE PACK 05EH SORTIE HAUTE</b>	1.00	5 875.00 €	10%	5 875.00 €

**Fourniture d'une filière compacte ECOFLO PE PACK 5EH sortie HAUTE  
comprenant :**

- Une fosse toutes eaux de 3m3 équipée d'un préfiltre PF17 permettant de piéger les matières et de protéger le filtre ECOFLO.
- Un filtre compact 5EH composé de fragments de coco.
- Un poste de relevage intégré équipé d'une alarme sonore et visuelle.

Les Prestations :

- Assistance à la réalisation des démarches administratives.
- Vérification de la position du préfiltre de la fosse.
- Mise en place et réglage de l'auget basculant du filtre.
- Vérification du bon fonctionnement de la filière.
- Installation et mise en service de la pompe de relevage.
- Pose alarme pompe et test fonctionnement.
- Garantie 10 ans (hors matériel électrique).
- Fabrication Française disposant d'un agrément Ministériel n° 2016-003-ext12 et conforme à la Norme NF-EN 12566-3+A1 et à l'arrêté du 7 septembre 2009.

Désignation	Qty	Prix U HT	TVA	Total HT
<b>FORFAIT POSE ECOFLO</b> <b>Pose d'un filtre compact Ecoflo comprenant :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'apport et les replis de matériels.</li> <li>- Les prises de niveaux au laser et l'implantation des ouvrages.</li> <li>- Le terrassement en terrain non rocheux.</li> <li>- La pose de tuyaux PVC Ø100 et accessoires PVC (dont Tés de visite).</li> <li>- Le raccordement des sorties maison au système ECOFLO®.</li> <li>- L'implantation du système ECOFLO®.</li> <li>- Le piquage en sortie de système ECOFLO® vers l'exutoire.</li> <li>- Le raccordement à la ventilation secondaire.</li> <li>- Le transport et l'évacuation des déblais.</li> <li>- Les matériaux de calage (graviers déclassés).</li> <li>- La réception de chantier avec le SPANC contacté par nos soins.</li> <li>- L'installation d'une ventilation secondaire en toiture jusqu'au pied du mur de l'habitation.</li> </ul> <p>Travaux à prévoir par le client :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'installation d'une alimentation électrique 230V 16A (disjoncteur dédié) avec fourreau en attente à l'extérieur" si relevage.</li> </ul>	1.00	3 250.00 €	10%	3 250.00 €
<b>ARTICLE DIVERS</b> Boîte de bouclage, regard de répartition, tuyaux PVC, boîte de raccordement, coude, raccord et tout accessoire nécessaire à la bonne réalisation du Chantier	1.00	450.00 €	10%	450.00 €
<b>ARTICLE DIVERS</b> Lot de 3 Rehausses Ecoflo PE 5 à 10EH comprenant : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Une rehausse filtre 1200 x 800 H150 rotomoulées.</li> <li>- Deux rehausses fosse D400 H150 rotomoulées</li> </ul>	1.00	290.00 €	10%	290.00 €
<b>ARTICLE DIVERS</b> Exutoire: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Création d'une noue d'infiltration à végétalisé selon les préconisation et dimensionnement du bureaux d'étude.</li> </ul> La végétalisation de la noue reste à la charge du client.	1.00	3 200.00 €	10%	3 200.00 €
<b>ARTICLE DIVERS</b> Réalisation d'une tranchée technique, comprenant: <ul style="list-style-type: none"> <li>- La tranchée</li> <li>- Les gaines techniques pour l'eau, l'électricité, et les télécoms.</li> </ul>	1.00	875.00 €	10%	875.00 €

Tél :  
Email :  
<https://rainea.fr/>

Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
<b>ARTICLE DIVERS</b> Déplacement de haie végétale, comprenant: - Déterrement des haies - Déplacement et remise en terre des haies Nous ne pouvons pas garantir la reprise des haies.	1.00	975.00 €	10%	975.00 €
Egalement le déssoussage d'un arbre (arbre identifier par le client), évacuation à la charge du client.				
<b>ARTICLE DIVERS</b> ARTICLE DIVERS Etalement des terres sur place à l'emplacement déterminé par la client. <b>OFFERT</b>	1.00	0.00 €	10%	0.00 €

**Adresse du chantier**  
14 impasse des petits prés  
27640 BREUILPONT

**Total HT :** 14915.00 €  
**TVA (10%) :** 1491.50 €  
**Total TTC** 16406.50 €

**Informations bancaires :**  
IBAN :  
BIC :

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.  
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / ..... / .....

{{s1|mention|Lu et approuvé}}  
{{s1|signature|160|60}}