

Rainea Vendée - RC-Eau Environnement

38 Chemin des sources
85300 CHALLANS
Tél : 0252520059
Email : vendee@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Devis

N° DEV-VEN-16
En date du : 05/11/2025
Valable jusqu'au : 05/12/2025

M. Jérémie SKODOWSKI
14 Route de la haute Forêt
85200 MERVENT
06 29 91 75 45
vincent.skodowski@free.fr

Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
Microstation	1.00	4 661.82 €	10%	4 661.82 €

Fourniture et mise en service d'une Microstation GRAF Easy One® 5EH avec armoire de pilotage.

(Compresseur, Automate, Rampe de distribution)

- GRAF Marque Allemande - Fabrication française
- Agrément ministériel n° 2015-008.
- Les microstations Easy One sont conformes à la « NORME NF-EN 12566-3 + A1 » et à « l'arrêté du 7 Septembre 2009 ».

Les Prestations :

- Assistance à la réalisation des démarches administratives.
- Mise en place de l'armoire de pilotage et paramétrage de l'automate.
- Vérification du bon fonctionnement de la station.

Sous réserve de l'accord du Bureau d'étude qu'il n'y a pas de nappe phréatique

Les Garanties :

- *cuverie* : 30 ans.
- *système épuratoire* : 3 ans.
- *armoire de pilotage* : 3 ans

Armoire extérieure	1.00	250.00 €	10%	250.00 €
Fourniture d'un coffret extérieur GRAF:				

Coffret externe en PE résistant aux intempéries.
Il protège l'armoire de commande de la corrosion des pièces électriques.

Rainea Vendée - RC-Eau Environnement

38 Chemin des sources
85300 CHALLANS
Tél : 0252520059
Email : vendee@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
Forfait Pose	1.00	3 270.00 €	10%	3 270.00 €

Pose d'une microstation comprenant :

- L'apport et le retrait de matériels.
- Les prises de niveaux au laser et l'implantation des ouvrages.
- Le terrassement en terrain non rocheux.
- La pose de tuyaux PVC Ø100 et accessoires PVC (dont Tés de visite).
- Le raccordement des sorties maison à la microstation.
- La pose de la filière selon recommandations du BE
- Le raccordement de la microstation vers l'exutoire.
- Le raccordement au coffret extérieur si nécessaire.
- La mise en service du dispositif.
- Le transport et l'évacuation des déblais.
- Les matériaux de calage (graviers déclassés).
- La réception de chantier avec le SPANC contacté par nos soins.

NB. : travaux à prévoir par le client

- L'installation d'une alimentation électrique 230V 16A (disjoncteur dédié) avec fourreau en attente à l'extérieur.

Informations additionnelles :

GESTE COMMERCIAL : Alignement concurrentiel à 9000€TTC au lieu de 9790€TTC, en contrepartie le client accepte la pose de panneaux publicitaires sur la clôture extérieure.

Rainea Vendée - RC-Eau Environnement

38 Chemin des sources
85300 CHALLANS
Tél : 0252520059
Email : vendee@rainea.fr
<https://rainea.fr/>



Adresse du chantier :

14 Route de la haute Forêt 85200 MERVENT

Total brut HT :	8 181.82 €
TVA (10%) :	818.18 €
TOTAL TTC :	9 000.00 €

NET À PAYER	9 000.00 €
--------------------	-------------------

Informations bancaires :

IBAN : FR7614706001367401386465234
BIC : AGRIFRPP847

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir
pris connaissance des conditions générales de vente figurant au
verso et les accepter sans réserve

..... / /

..... (approuvé le %date%))
.....

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10 %.